

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:5mm	m		8			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		850			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		42			
殻処分	殻種別:アスファルト切断汚泥	m3		0.01			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		42			
不陸整正	補足材:30mm, 粒度調整碎石:M-30	m2		850			
表層 t=5cm	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		850			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線(白実線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		400			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 大利辻線 三・井川井内西 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			