

# 工事数量総括表(惣田橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		20			
掘削 歩道部	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		20			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 車道部	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		309			
殻運搬(路面切削) 車道部+歩道部	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
殻処分 車道部+歩道部	殻種別:アスファルト殻	m3		25			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断 歩道部	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:30mm	m		95			

# 工事数量総括表(惣田橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装版破碎 歩道部	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	m2		71			
表層 車道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		309			
表層 歩道部	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(20), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		71			
中詰材設置 歩道部	軽量コンクリート 18-18-21 骨材15mm 気乾比重1.75t/m3	m3		18			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ 車道部 (取合部)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:設置撤去, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		140			
橋面防水工		式		1			
橋面防水工 (車道部)	シート系防水	m2		309			
橋面防水工 (歩道部)	シート系防水	m2		71			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(惣田橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線 白・実線・15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100		
溶融式区画線 白・破線・15cm	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		30		
橋梁附属物工		式		1		
排水施設工		式		1		
水抜孔設置		箇所		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

# 工事数量総括表(惣田橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

# 工事数量総括表(川又橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		216			
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト殻	m3		16			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		16			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		216			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ 取合部	平均切削深さ: 7cm以下, 舗設層数: 一層, 段差すりつけ区分: 設置撤去, アスファルト材料種類(一層): 各種	m2		98			
橋面防水工		式		1			

# 工事数量総括表(川又橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋面防水工	シート系防水	m2		199		
橋面防水工	塗膜系防水	m2		17		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		79		
熔融式区画線	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 破線 15cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m		20		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(川又橋)

工事名	R 2 阿土 阿南相生線 (惣田橋他) 阿南・新野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			