工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　阿南相生線（惣田橋）　阿南・新野　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　車道 Ａ１　伸縮量20mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		12.7		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　歩道 Ａ１　伸縮量20mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		3.3		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　車道 Ｐ１　伸縮量60mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		8		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　歩道 Ｐ１　伸縮量60mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		2		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　車道 Ｐ２　伸縮量30mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		9.4		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　歩道 Ｐ２　伸縮量25mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		2		
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修　車道 Ａ２　伸縮量20mm	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		15.7		
殻運搬	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし	m3		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　阿南相生線（惣田橋）　阿南・新野　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3		4		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２阿土　阿南相生線（惣田橋）　阿南・新野　橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		