

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事 (2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
河川土工		式		1			
土工		式		1			
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満	m3		3, 040			
積込(ルーズ)		m3		3, 040			
不整地運搬車		日		30			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 (町工事へ運搬)		m3		2, 400			
土砂等運搬 (残土処分場)		m3		640			
残土処分費		m3		640			
伐木除根工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
伐木除根工		式		1			
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度:伐木(粗)	m2		6,700			
伐木伐竹運搬		m2		6,700			
処分費	木くず	t		2			
処分費	除草	t		1			
処分費	根株	t		2			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		590			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		74			
土のう		袋		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
廃プラ運搬処分	土のう袋	t		0.2			
仮水路工		式		1			
ヒューム管	管規格:各種	m		10			
盛土		m3		40			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 北河内谷川 美波・北河内 河床掘削工事(2)				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
仮設材運搬費		t		2			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			