

R 2馬耕 地すべり 木屋平南張 排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工	1号			
水抜きボーリング	φ 66, 礫質土	m	82.500	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
水抜きボーリング	φ 66, 軟岩 I	m	42.500	
保孔管挿入	無孔管	m	20.000	
保孔管挿入	有孔管	m	105.000	
土工		箇所	1.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		箇所	1.000	
足場工		空m ³	40.000	
(2)水抜きボーリング工	2号			
水抜きボーリング	φ 66, 礫質土	m	82.500	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
水抜きボーリング	φ 66, 軟岩 I	m	42.500	
保孔管挿入	無孔管	m	20.000	
保孔管挿入	有孔管	m	105.000	
土工		箇所	1.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		箇所	1.000	
足場工		空m ³	58.000	
(3)水抜きボーリング工	3号			
水抜きボーリング	φ 66, 礫質土	m	100.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
水抜きボーリング	φ 66, 軟岩 I	m	25.000	

R 2 馬耕 地すべり 木屋平南張 排水ボーリング工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
保孔管挿入	無孔管	m	20.000	
保孔管挿入	有孔管	m	105.000	
土工		箇所	1.000	
孔口処理工		箇所	1.000	
流末処理工		箇所	1.000	
足場工		空m3	16.000	
2. 仮設工				
(1) 仮設工	3号排水ボーリング工			
資材運搬		式	1.000	