

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線（第2王余魚谷橋） 海・平井 橋梁 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:軟岩	式		1		
掘削補助機械搬入搬出		式		1		
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	式		1		
場所打擁壁工 護岸根固め		式		1		
コンクリート	18-8-40	m3		10		
型枠		m2		18		
無収縮モルタル充填		m3		4		
前面型枠		m2		4		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線（第2王余魚谷橋） 海・平井 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場	安全ネット:無し	式		1		
橋梁付属物工		式		1		
伸縮継手工		式		1		
伸縮装置取替工(A1側)		式		1		
伸縮装置取替工(A2側)		式		1		
橋梁補修工		式		1		
橋面防水工		式		1		
水切り		m		35		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ホ リマーセメントモルタル	構造物		1		
断面修復工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線（第2王余魚谷橋） 海・平井 橋梁			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:ポリマーセメントモルタル, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊り足場		m2		100		
土留・仮締切工		式		1		
土のう		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線（第2王余魚谷橋） 海・平井 橋梁 修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]