

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線 海・小川 法面对策工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		380			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	式		1			
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
残土等処分		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線 海・小川 法面对策工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打杭工		式		1			
場所打杭	杭径:424mm, 杭長(設計長):13.5m	本		34			
親杭継手		箇所		9			
腹起し		t		11			
台座金物		箇所		17			
ブケット		個		68			
横矢板		m2		188			
足場		空m3		751			
アンカー工		式		1			
アンカー工材料費(アンカー)		式		1			
削孔(アンカー)		m		178			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線 海・小川 法面对策工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入		本		17			
グラウト注入		m3		1			
ボールリンクマン移設		回		2			
足場 (アンカー)		空m3		453			
単粒度砕石		m3		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 中部山溪轟公園線 海・小川 法面对策工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	土質試験費 (28項目)	式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

