見積参考資料

工事名　R2徳耕　経営体　大代戎野　1号農道舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	一般交通の影響無し
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP　コンクリート」における，「8)コンクリート規格」の「W/C」については，以下のように読み替えるものとする。

・W/C65%　→　W/C60%
・W/C60%　→　W/C55%

本工事の積算は，令和2年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準（臨時改定）に基づいている。

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）
事業名	
地区名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部１
工期	
積算体系年月	令和２年３月
単価期適用年月	令和２年７月―Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	請負工事費					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】※R2.5.1～
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費～営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・・舗装準備工	1.000	式		
・・アスファルト舗装工 １号農道部	1.000	式		
・・アスファルト舗装工 市道交差点部	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・・構造物取壊し工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・・擁壁工 6号	1.000	式		
・小型水路工	1.000	式		
・・側溝工	1.000	式		
・・管保護工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
・付帯施設工	1.000	式		
・・警戒標識	1.000	式		
・・区画線工	1.000	式		
・・縁石工	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工を除く）					
・舗装工	1.000	式			
・・舗装準備工	1.000	式			
不陸整正	2,322.000	㎡			単Ａ Ｂ単　1号
合　計					
・・アスファルト舗装工 １号農道部	1.000	式			
表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm	2,296.000	㎡			単Ａ Ｂ単　2号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30,t=15cm	2,278.000	㎡			単Ａ Ｂ単　3号
合　計					
・・アスファルト舗装工 市道交差点部	1.000	式			
表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=5cm	43.000	㎡			単Ａ Ｂ単　4号
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30,t=15cm	43.000	㎡			単Ａ Ｂ単　5号
合　計					
・構造物撤去工	1.000	式			
・・構造物取壊し工	1.000	式			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト舗装版切断工 t=15cm以下	10.700	m			単Ａ Ｂ単　6号
建設汚泥	0.001	m3			単Ａ Ｂ単　7号
アスファルト舗装版取壊工 t=15cm以下	681.000	㎡			単Ａ Ｂ単　8号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物	1.200	m3			単Ａ Ｂ単　9号
殻運搬・処分 アスファルト殻，10t車，L=9.0km	27.000	m3			単Ａ Ｂ単　10号
殻運搬・処分 無筋構造物	1.200	m3			単Ａ Ｂ単　11号
合　　計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工 6号	1.000	式			
コンクリート 18-8-40,無筋	1.900	m3			単Ａ Ｂ単　12号
型枠 無筋構造物	12.000	㎡			単Ａ Ｂ単　13号
基礎砕石 RC-40,t=20cm	4.400	㎡			単Ａ Ｂ単　14号
基面整正	4.400	㎡			単Ａ Ｂ単　15号
合　　計					
・小型水路工	1.000	式			
・・側溝工	1.000	式			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝蓋 側溝復旧工,標準部L=3.0m	1.000	式			単Ａ Ｂ単　16号
側溝蓋 側溝復旧工,グレーチング部L=2.0m	1.000	式			単Ａ Ｂ単　17号
合　　計					
・・管保護工	1.000	式			
管保護工	1.000	式			単Ａ Ｂ単　18号
合　　計					
・付帯施設工	1.000	式			
・・警戒標識	1.000	式			
警戒標識 ブロック,支柱φ60.5	1.000	箇所			単Ａ Ｂ単　19号
警戒標識 電柱添加式	1.000	箇所			単Ａ Ｂ単　20号
合　　計					
・・区画線工	1.000	式			
区画線消去 ４週６休未満,削り取り式	16.000	m			単Ａ Ｂ単　21号
区画線（ドットライン） 溶融式（手動）200m未満一式	6.500	m			単Ａ Ｂ単　22号
区画線（外側線） 溶融式（手動）200m未満一式	28.000	m			単Ａ Ｂ単　23号

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
区画線（指導停止線） 溶融式（手動）200m未満一式	4.200	m			単Ａ Ｂ単　24号
合　　計					
・・縁石工	1.000	式			
縁石工	13.800	m			単Ａ Ｂ単　25号
基面整正	5.900	㎡			単Ａ Ｂ単　26号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費（仮設工）					
・仮設工	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
交通誘導警備員 Ｂ	20.000	人			単Ａ Ｂ単　27号
合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊					
	不陸整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	㎡			Ｓ単　26号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13), t=4cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,40mm,	1.000	㎡			Ｓ単　28号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊					
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,150mm,	1.000	㎡			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊					
	表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン(13)，t=5cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,50mm,	1.000	㎡			Ｓ単　29号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 5号　＊＊＊					
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30,t=15cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,150mm,	1.000	㎡			Ｓ単　27号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 6号　＊＊＊					
	アスファルト舗装版切断工 t=15cm以下		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			Ｓ単　18号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 7号　＊＊＊					
	建設汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			Ｓ単　2号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 8号　＊＊＊					
	アスファルト舗装版取壊工 t=15cm以下		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,	1.000	㎡			Ｓ単　17号
	合　計					
	単　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 9号　＊＊＊					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,４週６休未満	1.000	m3			Ｓ単　5号
	合　計					
	単　価					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 10号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 アスファルト殻, 10t車, L=9.0km		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,9km,バックホウ　山積0.8m3	1.000	m3			Ｓ単　31号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			Ｓ単　 3号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 11号　＊＊＊					
	殻運搬・処分 無筋構造物		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,	1.000	m3			Ｓ単　16号
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋	1.000	m3			Ｓ単　 4号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 12号　＊＊＊					
	コンクリート 18-8-40,無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%,	1.000	m3			Ｓ単　21号
	合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 13号　＊＊＊					
	型枠 無筋構造物		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	㎡			Ｓ単　24号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 14号　＊＊＊					
	基礎砕石 RC-40,t=20cm		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	1.000	㎡			Ｓ単　19号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 15号　＊＊＊					
	基面整正 		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			Ｓ単　15号
	合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 16号　＊＊＊					
	側溝蓋 側溝復旧工,標準部L=3.0m		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%,	0.200	m3			Ｓ単　22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	㎡			Ｓ単　25号
	埋設型枠 6×390×1000	3.000	枚			
	水抜き孔 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管	0.700	m			Ｓ単　 8号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,ー,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満	0.031	ton			Ｓ単　 6号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 17号　＊＊＊					
	側溝蓋 側溝復旧工,グレーチング部L=2.0m		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%,	0.100	m3			Ｓ単　22号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.700	㎡			Ｓ単　25号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,	2.000	枚			Ｓ単　 7号
	鋼製グレーチング 横断T－20 995×400×50	2.000	組			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 18号　＊＊＊					
	管保護工		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%,	0.500	m3			Ｓ単　23号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.100	㎡			Ｓ単　25号
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,	2.100	㎡			Ｓ単　20号
	SP 基面整正 基面整正	2.100	㎡			Ｓ単　15号
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 19号　＊＊＊					
	警戒標識 ブロック,支柱φ60.5		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,静電粉体塗装,φ60.5,２基以下,－,無し,－,－,使用しない,0本	1.000	基			Ｓ単　9号
	【道路標識設置】 標識板設置,－,路線･規制･警戒･指示,２基以下,－,無し,－,－,,0本	1.000	基			Ｓ単　10号
	警戒標識 450×450　普通反射規格品	1.000	枚			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	Uバンド ｱﾙﾐU型ﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含), φ60.5*3*40	2.000	個			
	標識柱 φ60.5×厚2.3×長3.0m,下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装	1.000	本			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 20号　＊＊＊					
	警戒標識 電柱添加式		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置,－,路線･規制･警戒･指示,２基以下,－,無し,－,－,,0本	1.000	基			Ｓ単　10号
	警戒標識 450×450　普通反射規格品	1.000	枚			
	取付金具(Tｱﾝｸﾞﾙ) ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ　80*80*8 L=0.5m/個	1.000	個			
	ﾘﾌﾞ取付金具(ﾎﾞﾙﾄ含) 50*50*25	2.000	組			
	電柱ﾊﾞﾝﾄﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ	1.000	個			
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 21号　＊＊＊					
	区画線消去 ４週６休未満,削り取り式		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線消去(昼間施工)削り取り式,,,,,,４週６休未満,削り取り式,15cm換算,	1.000	m			Ｓ単　11号

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	なし					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 22号　＊＊＊					
	区画線（ドットライン） 溶融式（手動）200m未満一式		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,破線,30cm,なし,豪雪補正なし,４週６	1.000	m			Ｓ単　12号
	休未満,,,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 23号　＊＊＊					
	区画線（外側線） 溶融式（手動）200m未満一式		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,実線,15cm,なし,豪雪補正なし,４週６	1.000	m			Ｓ単　13号
	休未満,,,					
	合　　計					
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｂ単－ 24号　＊＊＊					
	区画線（指導停止線） 溶融式（手動）200m未満一式		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,破線,45cm,なし,豪雪補正なし,４週６	1.000	m			Ｓ単　14号
	休未満,,,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 25号　＊＊＊					
	縁石工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し,18-8-25（高炉	1.000	m			Ｓ単　30号
	）,					
	合　　計					
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 26号　＊＊＊					
	基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	㎡			Ｓ単　15号
	合　　計					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価					
	＊＊＊　Ｂ単－ 27号　＊＊＊					
	交通誘導警備員 Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ		人			Ｓ単　1号
	合　　計					
	単　　価					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	交通誘導警備員Ｂ		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員Ｂ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員Ｂ		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設汚泥				
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材				
	3)単価の入力					
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻		m3		1.000 各単位	当たり算出
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	無筋				
	3)単価の入力					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間,する,４週６休未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)作業区分 2)制約状況	無筋 制約無				
	3)施工区分 4)昼夜区分	機械 昼間				
	5)低騒音・低振動対策 6)週休２日補正	する ４週６休未満				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	1.000	m3			
	合　　計					算出数量 1.000 m3
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般作業 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	異形棒鋼 SD345　　D13	1.030	ton			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合　　計					算出数量 1.000 ton
	単　　価		ton			
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	【排水構造物工】		枚		1.000［各単位］	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製,40kg/枚以下,なし,,,,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 9)法面小断面	なし -				
	11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	13)週休２日補正	４週６休未満				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	水抜き孔		m		10.000 m	当たり算出

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 VU,40mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 40mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 10.000 m
	単　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	【道路標識設置】		基		1.000 [各単位]	当たり算出
	【道路標識設置】 標識柱・基礎設置(路側式)単柱式,静電粉体塗装,φ60.5,２基以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	－,無し,－,－,使用しない,0本					
	1)標識区分 2)材料区分	標識柱・基礎設置(路側式)単柱式 静電粉体塗装				
	3)規格区分 4)施工規模	φ60.5 ２基以下				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)障害物 8)標識柱	－ －				
	9)曲げ支柱 10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基)	使用しない 0本				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基 14)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ使用の場合の質量(kg/m3)	0.000㎡ 0.00kg				
	15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	使用しない 0段				
	道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ60.5	1.250	基			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	【道路標識設置】		基		1.000［各単位］	当たり算出
	【道路標識設置】 標識板設置,－,路線･規制･警戒･指示,２基以下,－,無し,－,－,,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	本					
	1)標識区分 2)材料区分	標識板設置 －				
	3)規格区分 4)施工規模	路線･規制･警戒･指示 ２基以下				
	5)時間的制約 6)夜間作業	－ 無し				
	7)障害物 8)標識柱	－ －				
	10)曲げ支柱使用の場合の本数(本/基) 11)標識板の裏面塗装	0本 裏面塗装しない				
	12)裏面塗装する場合の塗装面積(㎡/基 14)ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ使用の場合の質量(kg/m3)	0.000㎡ 0.00kg				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	15)塗装柱 17)共架金具の増量段数(段/基)	－ 0段				
	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	1.250	基			
	合　　計					算出数量 1.000［各単位］
	単　　価		［各単位］			
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線消去(昼間施工)削り取り式,,,,,,４週６休未満,削り取り式,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	15cm換算,なし					
	1)作業区分 7)週休２日補正	区画線消去(昼間施工)削り取り式 ４週６休未満				
	8)規格（区画線消去） 9)幅（区画線消去）	削り取り式 15cm換算				
	10)時間的制約（区画線消去） 11)豪雪補正の有無（区画線消去）	なし 豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工 13)未供用区間への施工	- 供用区間施工				
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,破線,30cm,なし,豪雪補正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし,４週６休未満,,,					
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置(昼間施工) 溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	破線 30cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)豪雪補正の有無（区画線設置）	なし 豪雪補正なし				
	7)週休２日補正 12)排水性舗装への施工	４週６休未満 -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,実線,15cm,なし,豪雪補正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし,４週６休未満,,,					
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置(昼間施工) 溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	実線 15cm				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	5)時間的制約（区画線設置） 6)豪雪補正の有無（区画線設置）	なし 豪雪補正なし				
	7)週休２日補正 12)排水性舗装への施工	４週６休未満 -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	【区画線工】		m		1.000 m	当たり算出
	【区画線工】 区画線設置(昼間施工),溶融式（手動）,破線,45cm,なし,豪雪補正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし,４週６休未満,,,					
	1)作業区分 2)規格（区画線設置）	区画線設置(昼間施工) 溶融式（手動）				
	3)仕様（区画線設置） 4)幅（区画線設置）	破線 45cm				
	5)時間的制約（区画線設置） 6)豪雪補正の有無（区画線設置）	なし 豪雪補正なし				
	7)週休２日補正 12)排水性舗装への施工	４週６休未満 -				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合　　計					算出数量 1.000 m

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	SP 基面整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)整形区分	基面整正				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし,機械積込,無し,5.5km以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離(km)	無し 5.5km以下				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	SP 舗装版破砕		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,－,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	必要 15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体	- -				
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cm超20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	17.5cm超20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm				
	3)長期割引単価区分					

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊					
	SP 基礎砕石		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cm超12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の種類	7.5cm超12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 40～0mm				
	3)長期割引単価区分					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高炉B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	W/C65%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	－ 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	－ 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	－ 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高炉B) W			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	/C60%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	/C65%,					
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)現場内小運搬の有無	- 無し				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単　　価		m3			
	＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊					
	SP 型枠		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊					
	SP 不陸整正		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,1層施工,-,,0mm,150mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料区分Ⅰ 2)材料区分Ⅱ	路盤材 再生粒度調整砕石 RM-30				
	3)平均幅員 4)施工区分	- 1層施工				
	5)瀝青材区分Ⅰ 7)1層当り平均仕上り厚(瀝青材)	- 0.000mm				
	8)全仕上り厚(砕石材) 9)長期割引単価区分	150.000mm				
	単　　価		㎡			
	＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊					
材変	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	-3,40mm,					
	1)平均幅員 2)比重区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚 6)長期割引単価区分	40.000mm				
	単　　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊					
材変	SP 表層（車道・路肩部）		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,各種(2.30以上2.40t/m3未満),密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	-3,50mm,					
	1)平均幅員 2)比重区分	3.0m超 各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	3)材料区分 4)瀝青材料種類	密粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3				
	5)1層当り平均仕上り厚 6)長期割引単価区分	50.000mm				
	単　　価		m²			
	＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊					
	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置,A種(150/170×200×600),有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,無し,18-8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	-25（高炉）,					
	1)作業区分 2)ﾌﾞﾛｯｸ規格	設置 A種(150/170×200×600)				

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	3)基礎砕石の有無 4)基礎砕石規格	有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40				
	5)養生工の有無 6)均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	無し 18-8-25（高炉）				
	7)長期割引単価区分（賃料機械）					
	単　　価		m			
	＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10ｔ車,アスファルト・コンクリート塊,9km,バックホウ　山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3					
	1)車種区分 2)土質区分	10ｔ車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.000m3 9.000km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ　山積0.8m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.000	L			
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]		時間			<損料>
	ﾀｲﾔ消耗費（DT国産・普通・Ｄ）		時間			
	合　　計					算出数量 3.700 m3

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	単　　価		m3			

事業名	
工事名	Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P52003	建設廃材 建設汚泥		m3	12,100		Ｓ単　2号

見積単価一覧表

工事名	R2徳耕　経営体　大代戎野　1号農道舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,400	運搬距離：L=5.5km
処分費	アスファルト殻	m3	1,600	運搬距離：L=9.0km
処分費	建設汚泥	m3	12,100	

数量内訳書（１）

名　　称	規　　格	単位	算　　式	数 量	備　考
舗装工					
不陸整正		m2	2278.4+43.1	2321.5	
1号農道					
表　層	再生密粒度As t=4cm	m2		2296.1	
上層路盤	再生粒度調整砕石　t=15cm	m2		2278.4	
市道復旧工	市道交差点部				
表　層	再生密粒度As t=5cm	m2	29.53+6.75+6.82	43.1	
上層路盤	再生粒度調整砕石 t=15cm	m2	29.53+6.75+6.82	43.1	
構造物撤去工					
舗装版切断	As　t=15cm以下	m	5.7+2.3+2.7	10.7	市道部含
舗装版取り壊し	t=4cm	m2	現道部638+市道部43.1	681.1	市道部含
ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し	無筋構造物	m3	(0.2+0.41)/2*0.6*6.8	1.2	
殻運搬処分	アスファルト殻	m3	681.1*0.04	27.2	市道部含
殻運搬処分	コンクリート殻（無筋）	m3		1.2	
殻運搬処分	汚泥	m3		0.001	
擁壁工					
6号擁壁		m		6.75	
（1.0式当たり数量）					
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	(0.200+0.455)/2*0.85*6.75	1.88	
型枠	無筋構造物	m2	((1+0.3)^0.5*0.85+0.85)*6.75	12.28	
基礎砕石	RC-40, t=20cm	m2	(0.455+0.100*2)*6.75	4.42	
基面整正	土　砂	m2		4.42	
側溝蓋版工					
標準部	W470×t120	m		3.0	
（1.0式当たり数量）					
コンクリート	σck=24N/mm2	m3	0.60*0.12*1.00*3.00	0.22	
型枠	小型構造物	m2	0.12*2*1.00*3.00	0.72	
埋設型枠	6×390×1000	枚	1.00*3.00	3.00	
水抜管	VUφ40	m	0.12*1.00/0.50*3.00	0.72	
鉄筋	SD345,D13	kg	(1.00*6+0.54*1.00/0.125)*0.995*3.00	30.81	

数量内訳書（２）

名　　称	規　　格	単位	算　　式	数 量	備　考
グレーチング部	W470×t120	m		2.0	
（1.0式当たり数量）					
コンクリート	σck=24N/mm2	m3	(0.12*0.15-0.061*0.066)*2*2.00	0.06	
型枠	小型構造物	m2	(0.12+0.054)*2*1.00*2.00	0.70	
鋼製蓋	T-20　ボルト固定式	枚	1.00*2	2.00	
管保護工					
（1.0式当たり数量）					
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	(0.314*0.314-3.14/4*0.10^2)*5.00	0.45	
型枠	小型構造物	m2	0.314*2*5.00	3.14	
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m2	(0.314+0.05*2)*5.00	2.07	
基面整正	土　砂	m2		2.07	
標識工					
警戒標識	標準形式	基		1.0	
（1.0式当たり数量）					
警戒標識(交差点あり)	450×450	枚		1.0	
基礎ブロック	500×500×600	基		1.0	
Uバンド	ｱﾙﾐUﾊﾞﾝﾄﾞ(ﾎﾞﾙﾄ含)	個		2.0	
支柱	φ60.5×3.2×3000	本		1.0	
警戒標識	添架形式	基		1.0	
（1.0式当たり数量）					
警戒標識(交差点あり)	450×450	枚		1.0	
取付金具	ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ 80*80*8 L=0.5m/個	個		1.0	
ﾘﾌﾞ取付金具	ﾎﾞﾙﾄ含 50*50*25	組		2.0	
電柱バンド		個		1.0	
付帯施設工					
区画線工					
（1.0式当たり数量）					
区画線消去	削り取り式	m		16.0	
ドットライン	破線・白色,W=30cm	m		6.5	
外側線	実線・白色,W=15cm	m	12.13+15.93	28.1	
指導停止線	破線・白色,W=45cm	m	0.93*2+1.18*2	4.2	

数量内訳書（３）

名　　称	規　　格	単位	算　　式	数 量	備　考
縁石工		m		13.8	
（1.0式当たり数量）					
歩車道境界ブロック	切下げ部	個	5.4+6.0	11.4	
歩車道境界ブロック	すりつけ部	個	1.2+1.2	2.4	
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.33/10*13.8	0.5	
同上型枠	均し型枠	m2	2.00/10*13.8	2.8	
敷モルタル	配合比1：3,t=10mm	m2	2.3/10*13.8	3.2	
基礎砕石	RC-40,t=10cm	m2	4.3/10*13.8	5.9	
基面整正	土砂	m2	4.3/10*13.8	5.9	

舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	表層			上層路盤			備考
		幅員	平均	数量	幅員	平均	数量	
NO. 0		5.00			5.00			
NO. 0 + 3.926	3.93	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	市道歩道部控除
NO. 0 + 10.000	6.07	5.00	5.00	30.40	5.00	5.00	30.40	
NO. 1	10.00	5.00	5.00	50.00	5.00	5.00	50.00	
NO. 2	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 3	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 3 + 6.148	6.15	5.00	5.00	30.70	5.00	5.00	30.70	
NO. 3 + 8.603	2.46	6.61	5.80	14.20	6.61	5.80	14.20	
NO. 3 + 12.105	3.50	6.86	6.73	23.60	6.86	6.73	23.60	
NO. 4	7.90	5.36	6.11	48.20	5.36	6.11	48.20	
NO. 4 + 2.570	2.57	5.00	5.18	13.30	5.00	5.18	13.30	
NO. 5	17.43	5.00	5.00	87.20	5.00	5.00	87.20	
NO. 6	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 7	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 8	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 9	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 10	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 10 + 12.000	12.00	5.00	5.00	60.00	5.00	5.00	60.00	
NO. 10 + 16.352	4.35	5.00	5.00	21.80	5.00	5.00	21.80	
NO. 10 + 18.000	1.65	5.00	5.00	8.20	5.00	5.00	0.00	水路BOX
NO. 10 + 19.909	1.91	5.00	5.00	9.50	5.00	5.00	0.00	路盤控除
NO. 12	20.09	5.00	5.00	100.50	5.00	5.00	100.50	
NO. 13	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 14	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 15	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 16	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 17	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 17 + 13.900	13.90	5.00	5.00	69.50	5.00	5.00	69.50	
NO. 18 + 6.196	12.30	5.00	5.00	61.50	5.00	5.00	61.50	
NO. 18 + 19.000	12.80	5.00	5.00	64.00	5.00	5.00	64.00	
NO. 20	21.00	5.00	5.00	105.00	5.00	5.00	105.00	
小 計	400.00 m			1997.60 m^2			1979.90 m^2	

舗 装 工 数 量 計 算 書

測 点	点 間 距 離	表層			上層路盤（RM-30）			備考
		幅員	平均	数量	幅員	平均	数量	
NO. 20		5.00			5.00			
NO. 21	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 22	20.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	
NO. 22 + 6.000	6.00	5.00	5.00	30.00	5.00	5.00	30.00	
NO. 22 + 13.785	7.79	5.00	5.00	38.90	5.00	5.00	38.90	
NO. 22 + 15.000	1.22	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	市道控除
小 計	55.00 m			268.90 m^2			268.90 m^2	
終点側擦り付け部								
左側	3.82	3.77		7.21	3.77		7.21	
右側	3.84	3.78		7.25	3.78		7.25	
小 計				14.46 m^2			14.46 m^2	
アスファルト取合				15.10 m^2			15.10 m^2	
合 計	455.00 m			2296.06 m^2			2278.36 m^2	