Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
１．舗装工				
（１）舗装準備工				
不陸整正		㎡	2,322.000	
（２）アスファルト舗装工	１号農道部			
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	㎡	2,296.000	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石RM-30,t=15cm	㎡	2,278.000	
（３）アスファルト舗装工	市道交差点部			
表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	㎡	43.000	
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整砕石RM-30,t=15cm	㎡	43.000	
２．構造物撤去工				
（１）構造物取壊し工				
アスファルト舗装版切断工	t=15cm以下	m	10.700	
建設汚泥		m3	0.001	
アスファルト舗装版取壊工	t=15cm以下	㎡	681.000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋構造物	m3	1.200	
殻運搬・処分	アスファルト殻, 10t車, L=9.0km	m3	27.000	
殻運搬・処分	無筋構造物	m3	1.200	
３．擁壁工				
（１）擁壁工	6号			
コンクリート	18-8-40,無筋	m3	1.900	
型枠	無筋構造物	㎡	12.000	
基礎砕石	RC-40,t=20cm	㎡	4.400	
基面整正		㎡	4.400	
４．小型水路工				
（１）側溝工				

Ｒ２徳耕　経営体　大代戎野　１号農道舗装工事　工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備　考
側溝蓋	側溝復旧工,標準部L=3.0m	式	1.000	
側溝蓋	側溝復旧工,グレーチング部L=2.0m	式	1.000	
（2）管保護工				
管保護工		式	1.000	
５．付帯施設工				
（1）警戒標識				
警戒標識	ブロック,支柱φ60.5	箇所	1.000	
警戒標識	電柱添加式	箇所	1.000	
（2）区画線工				
区画線消去	４週６休未満,削り取り式	m	16.000	
区画線（ドットライン）	溶融式（手動）200m未満一式	m	6.500	
区画線（外側線）	溶融式（手動）200m未満一式	m	28.000	
区画線（指導停止線）	溶融式（手動）200m未満一式	m	4.200	
（3）縁石工				
縁石工		m	13.800	
基面整正		㎡	5.900	
６．仮設工				
（1）安全費				
交通誘導警備員	B	人	20.000	