

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
伸縮装置取替工(A1側)		式		1			
伸縮装置取替工(A2側)		式		1			
橋梁用高欄工		式		1			
コンクリート削孔		孔		200			
橋梁用高欄	材質:鋼製, 作業区分:設置, 高欄形式: :橋梁用高欄(組立式)	m		71.8			
橋梁補修工		式		1			
橋面防水工		式		1			
水切り		m		71.4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ひび割れ補修工		式		1			
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レ ン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:ポ リマーセメントモルタル, 鉄筋ケ レ ン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1			
構造物撤去工		式		1			
道路付属物撤去工		式		1			
橋梁用高欄撤去 (処分含む)		m		71.8			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場発生品運搬	発生材種類:高欄	式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	m2		80			
足場工		式		1			
吊り足場		m2		190			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 牟岐海南線 (小谷橋) 海・小川 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			