

## 見積参考資料

工事名 R2徳耕 経営体 大代戎野 4号排水  
路工事

### ◇経費情報◇

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 工種区分   | 排水路工事           |
| 単価地区   | 徳島東部1           |
| 施工地域区分 | 一般交通の影響無し       |
| 前金支出割合 | 35%を超え 40%以下の場合 |
| 契約保証   | 金銭的保証を必要とする場合   |
|        |                 |

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

◎本資料内「SP コンクリート」における、「8)コンクリート規格」の「W/C」については、以下のように読み替えるものとする。

- ・W/C65% → W/C60%
- ・W/C60% → W/C55%

本工事の積算は、令和2年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 項目名      | 内容                      |
|----------|-------------------------|
| 事業主体名    | 東部農林水産局 (徳島)            |
| 事業名      |                         |
| 地区名      |                         |
| 工事名      | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |
| 施工場所     |                         |
| 工事番号     |                         |
| 工事区分     |                         |
| 積算区分     | 当初積算                    |
| 地域区分     | 徳島県                     |
| 地区区分     | 徳島東部 1                  |
| 工期       |                         |
| 積算体系年月   | 令和 2 年 3 月              |
| 単価期適用年月  | 令和 2 年 7 月一 A           |
| 歩掛期適用年番号 |                         |
| 電力会社名    |                         |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 項目名            | 内容               |
|----------------|------------------|
| 工事名            |                  |
| 工事区分           |                  |
| 積算区分           |                  |
| 積算体系区分         | 【一般土木工事】※R2.5.1～ |
| 工種区分           | 排水路工事            |
| 工種体系区分         |                  |
| 工事工種体系年番号      |                  |
| 契約保証費          |                  |
| 前払金支出割合        | 35%を超え40%以下      |
| 電力区分           | 低圧・業者持・1年未満      |
| 施工地域区分(H31迄)   | 補正なし             |
| 週休2日補正         | 補正なし             |
| 熱中症対策補正(現場管理費) | 0.00%            |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |
|                |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 項目名                   | 数量    | 単位 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|-------|----|----|----|
| 1 工事価格                |       |    |    |    |
| 2 ・工事原価               |       |    |    |    |
| 3 純工事費                |       |    |    |    |
| 4 ・ ・直接工事費            |       |    |    |    |
| 5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く) | 1.000 | 式  |    |    |
| 6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)    | 1.000 | 式  |    |    |
| 7 ・ ・間接工事費            |       |    |    |    |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費          |       |    |    |    |
| 9 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等     |       |    |    |    |
| 10 ・ ・ ・現場管理費         |       |    |    |    |
| 11 ・一般管理費等            |       |    |    |    |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 工 種 名 称         | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 |       |     |     |     |
| 直接工事費（仮設工を除く）   | 1.000 | 式   |     |     |
| ・土工             | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・掘削工          | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・盛土工          | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・整形仕上げ工       | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・柵渠底版部埋戻      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・作業残土処理工      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 構造物撤去工        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 構造物撤去工      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 柵渠水路工         | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 柵渠水路工       | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 場所打ち柵板工     | 1.000 | 式   |     |     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 工 種 名 称                          | 数 量   | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------|-------|-----|-----|-----|
| ・ 函渠工                            | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 3号函渠工<br>B3000*H1000, L=3000 | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 付帯工                            | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 張コンクリート工                     | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 小口止壁工                        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ タラップ設置工                      | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 練石積                          | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ あぜ板設置工                       | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ ほ場排水工                        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 接続水路工                        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 舗装復旧工                        | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ 農水管移設工                         | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 作業土工                         | 1.000 | 式   |     |     |
| ・ ・ 管体工                          | 1.000 | 式   |     |     |
|                                  |       |     |     |     |
|                                  |       |     |     |     |







|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)  | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| ・ 柵渠底版部埋戻  | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 埋戻 (現地発生土)<br>柵渠底版部, 1.0m ≤ B < 2.5m, 機械施工       | 27.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 9号  |
| 合 計  |         |                |     |     |              |
| ・ 作業残土処理工  | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 作業残土処理<br>BH0.8m <sup>3</sup> 積込, L=4.0km, 処分費含む | 106.000 | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 10号 |
| 合 計  |         |                |     |     |              |
| ・ 構造物撤去工   | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ 構造物撤去工   | 1.000   | 式              |     |     |              |
| コンクリート取壊し<br>鉄筋構造物                               | 1.300   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 11号 |
| コンクリート取壊し<br>無筋構造物                               | 1.300   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 12号 |
| 殻運搬・処分<br>鉄筋構造物                                  | 1.300   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 13号 |
| 殻運搬・処分<br>無筋構造物                                  | 1.300   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 14号 |
| 合 計  |         |                |     |     |              |
| ・ 柵渠水路工  | 1.000   | 式              |     |     |              |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                                   | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| ・ 柵渠水路工                                     | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 柵渠布設<br>B3000*H1000, H型鋼支柱1.5m/個含, 柵板含む, B型 | 88.700  | m              |     |     | 単A<br>B単 15号 |
| 柵板切断<br>鉄筋, t=10cm以下                        | 6.400   | m              |     |     | 単A<br>B単 16号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm                       | 302.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 17号 |
| 太鼓落とし (柵渠下)<br>厚12cm (県産材使用)                | 178.000 | m              |     |     | 単A<br>B単 18号 |
| 松杭打設<br>末口12cm, L=1.5m (県産材使用)              | 124.000 | 本              |     |     | 単A<br>B単 19号 |
| 底張コンクリート<br>18-8-25 (20) (高炉B), 無筋, t=10cm  | 1.600   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 20号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm                       | 1.900   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 21号 |
| 合 計   |         |                |     |     |              |
| ・ 場所打ち柵板工                                   | 1.000   | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>24-8-25 (20), 鉄筋                  | 0.300   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 22号 |
| 型枠<br>小型構造物                                 | 3.300   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 23号 |
| 鉄筋<br>SD345, D13                            | 0.017   | ton            |     |     | 単A<br>B単 24号 |
| 合 計   |         |                |     |     |              |
| ・ 函渠工                                       | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 3号函渠工<br>B3000*H1000, L=3000            | 1.000   | 式              |     |     |              |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 名 称 (規 格)  | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| ボックスカルバート据付工<br>B3000*H1000                      | 3.000  | m              |     |     | 単A<br>B単 25号 |
| ボックスカルバート部材<br>B3000*H1000, L=1000, 基本           | 1.000  | 基              |     |     | 単A<br>B単 26号 |
| ボックスカルバート部材<br>B3000*H1000, L=1000, 短品, オス無, 定着部 | 1.000  | 基              |     |     | 単A<br>B単 27号 |
| ボックスカルバート部材<br>B3000*H1000, L=1000, 短品, メス無, 定着部 | 1.000  | 基              |     |     | 単A<br>B単 28号 |
| PC鋼より線<br>φ12.7mm, L=12.0m                       | 0.009  | ton            |     |     | 単A<br>B単 29号 |
| 定着装置<br>アンカープレート, グリップ                           | 8.000  | 組              |     |     | 単A<br>B単 30号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=25cm                            | 12.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 31号 |
| 基礎コンクリート<br>18-8-40, 無筋                          | 2.400  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 32号 |
| 型枠<br>均しコンクリート                                   | 2.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 33号 |
| 松杭打設<br>末口15cm, L=3.0m(県産材使用)                    | 9.000  | 本              |     |     | 単A<br>B単 34号 |
| 合 計  |        |                |     |     |              |
| ・付帯工   | 1.000  | 式              |     |     |              |
| ・・張コンクリート工                                       | 1.000  | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>18-8-40, 無筋                            | 4.500  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 35号 |
| 型枠<br>無筋構造物                                      | 15.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 36号 |
| 裏石積<br>t=15cm                                    | 15.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 37号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm                            | 5.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 38号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)                      | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| コンクリート<br>18-8-40, 無筋          | 0.400  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 39号 |
| 型枠<br>小型構造物                    | 1.900  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 40号 |
| 底版コンクリート<br>18-8-40, 無筋        | 1.800  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 41号 |
| 基礎砕石 (底版下)<br>RC-40, t=15cm    | 18.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 42号 |
| 松杭打設<br>末口12cm, L=1.5m (県産材使用) | 10.000 | 本              |     |     | 単A<br>B単 43号 |
| 合 計                            |        |                |     |     |              |
| ・・小口止壁工                        | 1.000  | 式              |     |     |              |
| コンクリート<br>18-8-40, 無筋          | 1.100  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 44号 |
| 型枠<br>小型構造物                    | 8.900  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 45号 |
| 基礎砕石<br>RC-40, t=15cm          | 0.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 46号 |
| 松杭打設<br>末口12cm, L=1.5m (県産材使用) | 4.000  | 本              |     |     | 単A<br>B単 47号 |
| 合 計                            |        |                |     |     |              |
| ・・タラップ設置工                      | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 足掛け金物<br>W300*H230, φ19        | 6.000  | 個              |     |     | 単A<br>B単 48号 |
| 基礎コンクリート<br>18-8-40, 無筋        | 0.200  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 49号 |
| 型枠<br>小型構造物                    | 1.400  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 50号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)             | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm | 0.400  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 51号 |
| 合 計                   |        |                |     |     |              |
| ・ ・ 練石積               | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 練石積<br>t=15cm         | 5.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 52号 |
| 合 計                   |        |                |     |     |              |
| ・ ・ あぜ板設置工            | 1.000  | 式              |     |     |              |
| あぜ板<br>資材費            | 91.000 | m              |     |     | 単A<br>B単 53号 |
| あぜ板設置工                | 91.000 | m              |     |     | 単A<br>B単 54号 |
| 合 計                   |        |                |     |     |              |
| ・ ・ ほ場排水工             | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 管布設工<br>VPφ200        | 7.100  | m              |     |     | 単A<br>B単 55号 |
| コンクリート<br>18-8-25, 無筋 | 0.200  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 56号 |
| 型枠<br>小型構造物           | 1.800  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 57号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm | 0.700  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 58号 |
| 鉄筋<br>SD345, D13      | 0.006  | ton            |     |     | 単A<br>B単 59号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| 名 称 (規 格)              | 数 量     | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|
| 合 計                    |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 接続水路工              | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 管布設工<br>HP φ200        | 9.200   | m              |     |     | 単A<br>B単 60号 |
| コンクリート<br>18-8-25, 無筋  | 0.200   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 61号 |
| 型枠<br>小型構造物            | 1.800   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 62号 |
| 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm  | 0.700   | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 63号 |
| 鉄筋<br>SD345, D13       | 0.006   | ton            |     |     | 単A<br>B単 64号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |              |
| ・ ・ 舗装復旧工              | 1.000   | 式              |     |     |              |
| アスファルト舗装復旧工<br>表層t=4cm | 610.000 | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 65号 |
| 合 計                    |         |                |     |     |              |
| ・ 農水管移設工               | 1.000   | 式              |     |     |              |
| ・ ・ 作業土工               | 1.000   | 式              |     |     |              |
| 床掘掘削<br>小規模, 土砂        | 6.000   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 66号 |
| 埋戻<br>人力土工             | 1.000   | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 67号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 名 称 (規 格)                      | 数 量    | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|--------|----------------|-----|-----|--------------|
| 埋戻<br>機械土工                     | 3.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 68号 |
| 砂巻工<br>現場流用土                   | 2.000  | m <sup>3</sup> |     |     | 単A<br>B単 69号 |
| 基面整正                           | 5.000  | m <sup>2</sup> |     |     | 単A<br>B単 70号 |
| 合 計                            |        |                |     |     |              |
| ・ ・ 管体工                        |        |                |     |     |              |
|                                | 1.000  | 式              |     |     |              |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU-TS, 75mm      | 12.500 | m              |     |     | 単A<br>B単 71号 |
| ダクタイトル鑄鉄管人力布設<br>短管・異形管K形径75   | 18.000 | 本              |     |     | 単A<br>B単 72号 |
| ダクタイトル鑄鉄管切断<br>K形, 75mm        | 9.000  | 箇所             |     |     | 単A<br>B単 73号 |
| 空気弁設置工<br>急排空気弁, φ13           | 2.000  | 基              |     |     | 単A<br>B単 74号 |
| FC鑄鉄製RR継手<br>φ75*90° (ベンド)     | 3.000  | 個              |     |     | 単A<br>B単 75号 |
| FC鑄鉄製RR継手<br>φ75*45° (ベンド)     | 1.000  | 個              |     |     | 単A<br>B単 76号 |
| FC鑄鉄製RR継手<br>φ75*11 1/4° (ベンド) | 1.000  | 個              |     |     | 単A<br>B単 77号 |
| FC鑄鉄製RR継手<br>φ75 (ドレッサー)       | 4.000  | 個              |     |     | 単A<br>B単 78号 |
| FC鑄鉄製RR継手<br>φ75 (VCドレッサー)     | 5.000  | 個              |     |     | 単A<br>B単 79号 |
| DCIP直管<br>φ75, L=4.0m, K形, 3種  | 6.000  | 本              |     |     | 単A<br>B単 80号 |
| DCIP異形管(曲管)<br>φ75*90°, K形     | 0.058  | ton            |     |     | 単A<br>B単 81号 |
| DCIP異形管(曲管)<br>φ75*45°, K形     | 0.053  | ton            |     |     | 単A<br>B単 82号 |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| 名 称 (規 格)                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 直接工事費 (仮設工)                |        |     |     |     |              |
| ・ 仮設工                      | 1.000  | 式   |     |     |              |
| ・ ・ 仮設盛土設置・撤去              | 1.000  | 式   |     |     |              |
| 床掘掘削<br>土砂                 | 18.000 | m3  |     |     | 単A<br>B単 88号 |
| 仮設盛土 (水路内盛土)<br>購入土        | 45.000 | m3  |     |     | 単A<br>B単 89号 |
| 合 計                        |        |     |     |     |              |
| ・ ・ 仮締切工                   | 1.000  | 式   |     |     |              |
| 大型土のう製作・設置<br>中詰材 購入土      | 17.000 | 袋   |     |     | 単A<br>B単 90号 |
| 大型土のう撤去                    | 17.000 | 袋   |     |     | 単A<br>B単 91号 |
| 合 計                        |        |     |     |     |              |
| ・ ・ 排水処理工                  | 1.000  | 式   |     |     |              |
| 排水ポンプ用釜場設置・撤去              | 1.000  | 式   |     |     | 単A<br>B単 92号 |
| 排水ポンプ (仮設) 据付-撤去<br>口径50mm | 1.000  | 箇所  |     |     | 単A<br>B単 93号 |
| 排水ポンプ (仮設) 運転              | 1.000  | 箇所  |     |     | 単A<br>B単 94号 |
| 合 計                        |        |     |     |     |              |





|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                      | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|---|-------|----|----|----------|--------|
|     | *** B単- 1号 ***                              |       |    |    |          |        |
|     | 床掘削<br>堆積土                                  |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し                    | 1.000 | m3 |    |          | S単 50号 |
|     | 合計  |       |    |    |          |        |
|     | 単価  |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 2号 ***                              |       |    |    |          |        |
|     | 床掘削<br>土砂                                   |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し                    | 1.000 | m3 |    |          | S単 50号 |
|     | 合計  |       |    |    |          |        |
|     | 単価  |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 3号 ***                              |       |    |    |          |        |
|     | 盛土(現地発生土)<br>構造物周辺, 振動コンパクタ(I)              |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満              | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |
|     | 人土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I) | 1.000 | m3 |    |          | S単 1号  |
|     | 合計  |       |    |    |          |        |
|     | 単価  |       |    |    |          |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|----------|--------|
|     | *** B単- 4号 ***                               |       |    |    |          |        |
|     | 盛土(現地発生土)<br>B<1.0m, 振動コンパクタ(I)              |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(レーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満               | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I) | 1.000 | m3 |    |          | S単 1号  |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 5号 ***                               |       |    |    |          |        |
|     | 盛土(現地発生土)<br>1.0m≦B<2.5m, 機械施工               |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(レーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満               | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,     | 1.000 | m3 |    |          | S単 3号  |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 6号 ***                               |       |    |    |          |        |
|     | 盛土(購入土)<br>1.0m≦B<2.5m, 機械施工                 |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(レーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満               | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 3号  |
|     | 購入土(山土)<br>10tonダンプ搬入, 現着,,              | 1.100 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 8号  |
|     | 合計                                       |       |                |    |                      |        |
|     | 単価                                       |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 7号 ***                           |       |                |    |                      |        |
|     | 基面整正                                     |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                          | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 52号 |
|     | 合計                                       |       |                |    |                      |        |
|     | 単価                                       |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 8号 ***                           |       |                |    |                      |        |
|     | 法面整形(盛土部)<br>土砂                          |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 有り, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,  | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 53号 |
|     | 合計                                       |       |                |    |                      |        |
|     | 単価                                       |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 9号 ***                           |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|----------|--------|
|     | 埋戻(現地発生土)<br>柵渠底部版部, 1.0m ≤ B < 2.5m, 機械施工                         |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(レーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                     | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |
|     | 締固工(振動ロータ締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,                          | 1.000 | m3 |    |          | S単 3号  |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 10号 ***  |       |    |    |          |        |
|     | 作業残土処理<br>BH0.8m3積込, L=4.0km, 処分費含む                                |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(レーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                                     | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下 | 1.000 | m3 |    |          | S単 51号 |
|     | 残土処分費  | 1.000 | m3 |    |          | S単 26号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 11号 ***  |       |    |    |          |        |
|     | コンクリート取壊し<br>鉄筋構造物   |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 【構造物取壊し】<br>有筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満                            | 1.000 | m3 |    |          | S単 29号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|----------|--------|
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 12号 ***                              |       |    |    |          |        |
|     | コンクリート取壊し<br>無筋構造物                           |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満      | 1.000 | m3 |    |          | S単 30号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 13号 ***                              |       |    |    |          |        |
|     | 殻運搬・処分<br>鉄筋構造物                              |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.5km以下, | 1.000 | m3 |    |          | S単 54号 |
|     | コンクリート殻<br>有筋                                | 1.000 | m3 |    |          | S単 27号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 14号 ***                              |       |    |    |          |        |
|     | 殻運搬・処分<br>無筋構造物                              |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位 | 単価 | 金額      | 備考     |
|-----|---|-------|----|----|---------|--------|
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.5km以下,                | 1.000 | m3 |    |         | S単 54号 |
|     | コンクリート殻<br>無筋   | 1.000 | m3 |    |         | S単 28号 |
|     | 合計  |       |    |    |         |        |
|     | 単価  |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 15号 ***   |       |    |    |         |        |
|     | 柵渠布設<br>B3000*H1000, H型鋼支柱1.5m/個含, 柵板含む, B型                 |       | m  |    | 1.000 m | 当たり算出  |
|     | 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)<br>1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, | 1.000 | m  |    |         | S単 35号 |
|     | 合計  |       |    |    |         |        |
|     | 単価  |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 16号 ***   |       |    |    |         |        |
|     | 柵板切断<br>鉄筋, t=10cm以下  |       | m  |    | 1.000 m | 当たり算出  |
|     | SP 舗装版切断<br>コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -                         | 1.000 | m  |    |         | S単 55号 |
|     | 合計  |       |    |    |         |        |
|     | 単価  |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 17号 ***   |       |    |    |         |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|---|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 基礎砕石<br>RC-40, t=15cm                             |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎砕石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm, | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 18号 ***                                   |       |                |    |                      |        |
|     | 太鼓落とし(柵渠下)<br>厚12cm (県産材使用)                       |       | m              |    | 4.000 m              | 当たり算出  |
|     | 太鼓落とし<br>松 長4m 厚12cm,,                            | 1.000 | 本              |    |                      | S単 9号  |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 19号 ***                                   |       |                |    |                      |        |
|     | 松杭打設<br>末口12cm, L=1.5m (県産材使用)                    |       | 本              |    | 1.000 本              | 当たり算出  |
|     | 木杭人力打設<br>1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし              | 1.000 | 本              |    |                      | S単 32号 |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 20号 ***                                   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 底張コンクリート<br>18-8-25(20)(高炉B), 無筋, t=10cm                                     |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65<br>%, | 0.100 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 58号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 21号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,                            | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 22号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | コンクリート<br>24-8-25(20), 鉄筋  |       | m <sup>3</sup> |    | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 24-8-25(20)(高炉B) W/C60<br>%, | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 59号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | *** B単- 23号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>小型構造物  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 61号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 24号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 鉄筋<br>SD345, D13   |       | ton            |    | 1.000 ton            | 当たり算出  |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満                                 | 1.000 | ton            |    |                      | S単 31号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 25号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | ボックスカルバート据付工<br>B3000*H1000  |       | m              |    | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工<br>1000mm, 5500kg超え7000kg以下kg, ラフレンソクレーン, モルタル以外, 1.003m, , モルタル, 3.6m | 1.000 | m              |    |                      | S単 34号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位 | 単価 | 金額    | 備考      |
|-----|---|-------|----|----|-------|---------|
|     | 単 価   |       |    |    |       |         |
|     | *** B単- 26号 ***                                       |       |    |    |       |         |
|     | ボックスカルバート部材<br>B3000*H1000, L=1000, 基本                |       | 基  |    | 1.000 | 基 当たり算出 |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 基本,,            | 1.000 | 基  |    |       | S単 10号  |
|     | 合 計   |       |    |    |       |         |
|     | 単 価   |       |    |    |       |         |
|     | *** B単- 27号 ***                                       |       |    |    |       |         |
|     | ボックスカルバート部材<br>B3000*H1000, L=1000, 短品, オス無, 定着部      |       | 基  |    | 1.000 | 基 当たり算出 |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 短品, オス無, 定着部付,, | 1.000 | 基  |    |       | S単 11号  |
|     | 合 計   |       |    |    |       |         |
|     | 単 価   |       |    |    |       |         |
|     | *** B単- 28号 ***                                       |       |    |    |       |         |
|     | ボックスカルバート部材<br>B3000*H1000, L=1000, 短品, メス無, 定着部      |       | 基  |    | 1.000 | 基 当たり算出 |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 短品, メス無, 定着部付,, | 1.000 | 基  |    |       | S単 12号  |
|     | 合 計   |       |    |    |       |         |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|---|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 単 価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 29号 ***                                     |       |                |    |                      |        |
|     | PC鋼より線<br>φ12.7mm, L=12.0m                          |       | ton            |    | 1.000 ton            | 当たり算出  |
|     | PC鋼より線<br>7本より線 B種 径12.7mm                          | 1.000 | ton            |    |                      |        |
|     | 合 計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単 価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 30号 ***                                     |       |                |    |                      |        |
|     | 定着装置<br>アンカープレート, グリップ                              |       | 組              |    | 1.000 組              | 当たり算出  |
|     | シングルストランド工法用定着装置<br>20T型 1T12.7mm用 緊張側(後付用)         | 1.000 | 組              |    |                      |        |
|     | 合 計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単 価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 31号 ***                                     |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=25cm                               |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>22.5cm超27.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm, | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 57号 |
|     | 合 計   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 単 価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 32号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎コンクリート<br>18-8-40, 無筋  |       | m3             |    | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%, | 1.000 | m3             |    |                      | S単 60号 |
|     | 合 計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単 価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 33号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>均しコンクリート   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート  | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 62号 |
|     | 合 計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単 価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 34号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 松杭打設<br>末口15cm, L=3.0m(県産材使用)  |       | 本              |    | 1.000 本              | 当たり算出  |
|     | 木杭打設工(機械)<br>長3.0m、末口15cm  | 1.000 | 本              |    |                      | S単 33号 |
|     | 松杭丸太<br>長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし) , ,                               | 1.000 | 本              |    |                      | S単 13号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 35号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-40, 無筋  |       | m <sup>3</sup> |    | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%, | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 60号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 36号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>無筋構造物  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物  | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 63号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 37号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 裏石積<br>t=15cm  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 捨石積工(裏石積工)<br>t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コソ 18-8-25                         | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 66号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 38号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,                  | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 39号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-40, 無筋  |       | m <sup>3</sup> |    | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%, | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 60号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 40号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>小型構造物  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 61号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 41号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 底版コンクリート<br>18-8-40, 無筋  |       | m3             |    | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%, | 1.000 | m3             |    |                      | S単 60号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 42号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎砕石(底版下)<br>RC-40, t=15cm   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎砕石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 43号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 松杭打設<br>末口12cm, L=1.5m (県産材使用)                                       |       | 本              |    | 1.000 本              | 当たり算出  |
|     | 木杭人力打設<br>1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし                                 | 1.000 | 本              |    |                      | S単 32号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 44号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-40, 無筋  |       | m <sup>3</sup> |    | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%, | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 60号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 45号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>小型構造物  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 61号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 46号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュ RC-40 40~0mm,                    | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額    | 備考       |
|-----|--|-------|----|----|-------|----------|
|     | 合計   |       |    |    |       |          |
|     | 単価   |       |    |    |       |          |
|     | *** B単- 47号 ***  |       |    |    |       |          |
|     | 松杭打設<br>末口12cm, L=1.5m (県産材使用)                                       |       | 本  |    | 1.000 | 本 当たり算出  |
|     | 木杭人力打設<br>1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし                                 | 1.000 | 本  |    |       | S単 32号   |
|     | 合計   |       |    |    |       |          |
|     | 単価   |       |    |    |       |          |
|     | *** B単- 48号 ***  |       |    |    |       |          |
|     | 足掛け金物<br>W300*H230, φ19  |       | 個  |    | 1.000 | 個 当たり算出  |
|     | 足掛け金物<br>樹脂加工品 W300*H230, φ19  | 1.000 | 個  |    |       |          |
|     | 合計   |       |    |    |       |          |
|     | 単価   |       |    |    |       |          |
|     | *** B単- 49号 ***  |       |    |    |       |          |
|     | 基礎コンクリート<br>18-8-40, 無筋  |       | m3 |    | 1.000 | m3 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%, | 1.000 | m3 |    |       | S単 60号   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|---|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 50号 ***                                     |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>小型構造物   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物                                | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 61号 |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 51号 ***                                     |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎砕石<br>RC-40, t=15cm                               |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎砕石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm, | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 52号 ***                                     |       |                |    |                      |        |
|     | 練石積<br>t=15cm                                       |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | 捨石積工(裏石積工)<br>t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コソ 18-8-25        | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 66号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                       | 数量    | 単位 | 単価 | 金額      | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|---------|--------|
|     | 合計   |       |    |    |         |        |
|     | 単価   |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 53号 ***                              |       |    |    |         |        |
|     | あぜ板<br>資材費                                   |       | m  |    | 1.200 m | 当たり算出  |
|     | あぜ板<br>60cm×120cm                            | 1.000 | 枚  |    |         |        |
|     | 合計   |       |    |    |         |        |
|     | 単価   |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 54号 ***                              |       |    |    |         |        |
|     | あぜ板設置工                                       |       | m  |    | 1.000 m | 当たり算出  |
|     | あぜ板設置工                                       | 1.000 | m  |    |         | T単 1号  |
|     | 合計   |       |    |    |         |        |
|     | 単価   |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 55号 ***                              |       |    |    |         |        |
|     | 管布設工<br>VPφ200                               |       | m  |    | 1.000 m | 当たり算出  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管 | 1.000 | m  |    |         | S単 37号 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 56号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-25, 無筋  |       | m3             |    | 1.000 m3             | 当たり算出  |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65 | 1.000 | m3             |    |                      | S単 58号 |
|     | %,   |       |                |    |                      |        |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 57号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>小型構造物  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物   | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 61号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 58号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm  |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cm超17.5cm以下,再生クラッシュ RC-40 40~0mm,         | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 59号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 鉄筋<br>SD345, D13   |       | ton            |    | 1.000 ton            | 当たり算出  |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満 | 1.000 | ton            |    |                      | S単 31号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 60号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 管布設工<br>HP φ200  |       | m              |    | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 200mm, 外圧管1種,                | 1.000 | m              |    |                      | S単 64号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 61号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | コンクリート<br>18-8-25, 無筋                                    |       | m <sup>3</sup> |    | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|---|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65 | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 58号 |
|     | %,  |       |                |    |                      |        |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 62号 ***   |       |                |    |                      |        |
|     | 型枠<br>小型構造物   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物  | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 61号 |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 63号 ***   |       |                |    |                      |        |
|     | 基礎碎石<br>RC-40, t=15cm   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,                     | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 56号 |
|     | 合計  |       |                |    |                      |        |
|     | 単価  |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 64号 ***   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | 鉄筋<br>SD345, D13   |       | ton            |    | 1.000 ton            | 当たり算出  |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満                                 | 1.000 | ton            |    |                      | S単 31号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 65号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | アスファルト舗装復旧工<br>表層t=4cm   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 密粒度アスコン(20), タックコート PK-4<br>, 40mm, | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 65号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 66号 ***  |       |                |    |                      |        |
|     | 床掘掘削<br>小規模, 土砂  |       | m <sup>3</sup> |    | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し   | 1.000 | m <sup>3</sup> |    |                      | S単 50号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|----------|--------|
|     | *** B単- 67号 ***  |       |    |    |          |        |
|     | 埋戻<br>人力土工   |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>o</sup> ク(Ⅰ)                    | 1.000 | m3 |    |          | S単 2号  |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 68号 ***  |       |    |    |          |        |
|     | 埋戻<br>機械土工   |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満   | 1.000 | m3 |    |          | S単 49号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 69号 ***  |       |    |    |          |        |
|     | 砂巻工<br>現場流用土   |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ <sup>o</sup> ク,区分Ⅰ,なし, | 1.000 | m3 |    |          | S単 36号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                                       | 数量    | 単位             | 単価 | 金額                   | 備考     |
|-----|--|-------|----------------|----|----------------------|--------|
|     | *** B単- 70号 ***                              |       |                |    |                      |        |
|     | 基面整正   |       | m <sup>2</sup> |    | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出  |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                              | 1.000 | m <sup>2</sup> |    |                      | S単 52号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 71号 ***                              |       |                |    |                      |        |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VU-TS, 75mm                    |       | m              |    | 1.000 m              | 当たり算出  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管 | 1.000 | m              |    |                      | S単 38号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |
|     | *** B単- 72号 ***                              |       |                |    |                      |        |
|     | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>短管・異形管K形径75                  |       | 本              |    | 1.000 本              | 当たり算出  |
|     | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>直管, K形, 75mm, 3種, あり, あり     | 1.000 | 本              |    |                      | S単 39号 |
|     | 合計   |       |                |    |                      |        |
|     | 単価   |       |                |    |                      |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                     | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|----------|--------|
|     | *** B単- 73号 ***                            |       |    |    |          |        |
|     | ダクティル鋳鉄管切断<br>K形, 75mm                     |       | 箇所 |    | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 管切断(DCIP管)<br>75mm                         | 1.000 | 箇所 |    |          | S単 40号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 74号 ***                            |       |    |    |          |        |
|     | 空気弁設置工<br>急排空気弁, φ13                       |       | 基  |    | 1.000 基  | 当たり算出  |
|     | 空気弁人力据付<br>13mm, 急排空気弁, あり                 | 1.000 | 基  |    |          | S単 41号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 75号 ***                            |       |    |    |          |        |
|     | FC鋳鉄製RR継手<br>φ75*90° (バンド)                 |       | 個  |    | 1.000 個  | 当たり算出  |
|     | FCD鋳鉄RR継手<br>90° バンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付), | 1.000 | 個  |    |          | S単 14号 |
|     | 合計   |       |    |    |          |        |
|     | 単価   |       |    |    |          |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額      | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|---------|--------|
|     | *** B単- 76号 ***                                |       |    |    |         |        |
|     | FC鋳鉄製RR継手<br>φ75*45° (バンド)                     |       | 個  |    | 1.000 個 | 当たり算出  |
|     | FCD鋳鉄RR継手<br>45° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,    | 1.000 | 個  |    |         | S単 15号 |
|     | 合計   |       |    |    |         |        |
|     | 単価   |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 77号 ***                                |       |    |    |         |        |
|     | FC鋳鉄製RR継手<br>φ75*11 1/4° (バンド)                 |       | 個  |    | 1.000 個 | 当たり算出  |
|     | FCD鋳鉄RR継手<br>11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),, | 1.000 | 個  |    |         | S単 16号 |
|     | 合計   |       |    |    |         |        |
|     | 単価   |       |    |    |         |        |
|     | *** B単- 78号 ***                                |       |    |    |         |        |
|     | FC鋳鉄製RR継手<br>φ75 (ドレッサー)                       |       | 個  |    | 1.000 個 | 当たり算出  |
|     | メカ型ドレッサージョイント<br>φ75 黒樹脂塗装 ストップリング付            | 1.000 | 個  |    |         |        |
|     | 合計   |       |    |    |         |        |
|     | 単価   |       |    |    |         |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位  | 単価 | 金額        | 備考     |
|-----|---|-------|-----|----|-----------|--------|
|     | *** B単- 79号 ***                                   |       |     |    |           |        |
|     | FC鋳鉄製RR継手<br>φ75 (VCドレッサー)                        |       | 個   |    | 1.000 個   | 当たり算出  |
|     | F C D鋳鉄V C ドレッサージョイント<br>径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,, | 1.000 | 個   |    |           | S単 17号 |
|     | 合計  |       |     |    |           |        |
|     | 単価  |       |     |    |           |        |
|     | *** B単- 80号 ***                                   |       |     |    |           |        |
|     | DCIP直管<br>φ75, L=4.0m, K形, 3種                     |       | 本   |    | 1.000 本   | 当たり算出  |
|     | ダクタイトル鋳鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径75 長4.0m,,       | 1.000 | 本   |    |           | S単 18号 |
|     | 合計  |       |     |    |           |        |
|     | 単価  |       |     |    |           |        |
|     | *** B単- 81号 ***                                   |       |     |    |           |        |
|     | DCIP異形管(曲管)<br>φ75*90°, K形                        |       | ton |    | 1.000 ton | 当たり算出  |
|     | ダクタイトル鋳鉄異形管<br>K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装,,         | 1.000 | ton |    |           | S単 19号 |
|     | 合計  |       |     |    |           |        |
|     | 単価  |       |     |    |           |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                   | 数量    | 単位  | 単価 | 金額        | 備考     |
|-----|--|-------|-----|----|-----------|--------|
|     | *** B単- 82号 ***                          |       |     |    |           |        |
|     | DCIP異形管(曲管)<br>φ75*45°,K形                |       | ton |    | 1.000 ton | 当たり算出  |
|     | ダクティル鑄鉄異形管<br>K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装, , | 1.000 | ton |    |           | S単 20号 |
|     | 合計                                       |       |     |    |           |        |
|     | 単価                                       |       |     |    |           |        |
|     | *** B単- 83号 ***                          |       |     |    |           |        |
|     | DCIP異形管(二受T字管)<br>φ75*φ75                |       | ton |    | 1.000 ton | 当たり算出  |
|     | ダクティル鑄鉄異形管<br>K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装, , | 1.000 | ton |    |           | S単 20号 |
|     | 合計                                       |       |     |    |           |        |
|     | 単価                                       |       |     |    |           |        |
|     | *** B単- 84号 ***                          |       |     |    |           |        |
|     | 空気弁用サドルバンド<br>φ75*φ13(DCIP用)             |       | 個   |    | 1.000 個   | 当たり算出  |
|     | サドル分水栓ボール式(本管鑄鉄)<br>75mm×13mm, ,         | 1.000 | 個   |    |           | S単 21号 |
|     | 合計                                       |       |     |    |           |        |
|     | 単価                                       |       |     |    |           |        |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称(規格)                                 | 数量    | 単位 | 単価 | 金額     | 備考      |
|-----|--|-------|----|----|--------|---------|
|     | *** B単- 85号 ***                        |       |    |    |        |         |
|     | 小型急排空気弁<br>φ13 (コック,保温カバー付)            |       | 基  |    | 1.000  | 基 当たり算出 |
|     | 急速空気弁<br>φ13用 (コック,保温カバー付) , ,         | 1.000 | 個  |    |        | S単 22号  |
|     | 合計                                     |       |    |    |        |         |
|     | 単価                                     |       |    |    |        |         |
|     | *** B単- 86号 ***                        |       |    |    |        |         |
|     | DCIP管用接合部品<br>K形特殊押輪, φ75              |       | 組  |    | 1.000  | 組 当たり算出 |
|     | ダクタイトル鋳鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径75, ,   | 1.000 | 組  |    |        | S単 23号  |
|     | 合計                                     |       |    |    |        |         |
|     | 単価                                     |       |    |    |        |         |
|     | *** B単- 87号 ***                        |       |    |    |        |         |
|     | 埋設物表示テープ設置                             |       | m  |    | 50.000 | m 当たり算出 |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ホ°リエチレンクロス, , | 1.000 | 巻  |    |        | S単 24号  |
|     | 合計                                     |       |    |    |        |         |
|     | 単価                                     |       |    |    |        |         |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)  | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|---|-------|----|----|----------|--------|
|     | *** B単- 88号 ***                                 |       |    |    |          |        |
|     | 床掘掘削<br>土砂                                      |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し                        | 1.000 | m3 |    |          | S単 50号 |
|     | 合計  |       |    |    |          |        |
|     | 単価  |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 89号 ***                                 |       |    |    |          |        |
|     | 仮設盛土(水路内盛土)<br>購入土                              |       | m3 |    | 1.000 m3 | 当たり算出  |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂, 土量50,000m3未満                  | 1.100 | m3 |    |          | S単 48号 |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,        | 1.000 | m3 |    |          | S単 3号  |
|     | 購入土(山土)<br>10tonダンプ搬入, 現着,,                     | 1.100 | m3 |    |          | S単 8号  |
|     | 合計  |       |    |    |          |        |
|     | 単価  |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 90号 ***                                 |       |    |    |          |        |
|     | 大型土のう製作・設置<br>中詰材 購入土                           |       | 袋  |    | 1.000 袋  | 当たり算出  |
|     | 大型土のう工<br>製作・設置, ラフレックレン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋, なし, | 1.000 | 袋  |    |          | S単 42号 |
|     | 合計  |       |    |    |          |        |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                                   | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|--|-------|----|----|----------|--------|
|     | 単 価                                      |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 91号 ***                          |       |    |    |          |        |
|     | 大型土のう撤去                                  |       | 袋  |    | 1.000 袋  | 当たり算出  |
|     | 大型土のう工<br>撤去, フレックレン, , 0m3, 大型土のう袋, なし, | 1.000 | 袋  |    |          | S単 43号 |
|     | 合 計                                      |       |    |    |          |        |
|     | 単 価                                      |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 92号 ***                          |       |    |    |          |        |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                            |       | 式  |    | 1.000 式  | 当たり算出  |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置                 | 1.000 | 箇所 |    |          | S単 44号 |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻し・撤去                | 1.000 | 箇所 |    |          | S単 45号 |
|     | 合 計                                      |       |    |    |          |        |
|     | 単 価                                      |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 93号 ***                          |       |    |    |          |        |
|     | 排水ポンプ(仮設)据付-撤去<br>口径50mm                 |       | 箇所 |    | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 排水ポンプ据付撤去(小口径)<br>口径 50mm,               | 1.000 | 箇所 |    |          | S単 47号 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称(規格)                                | 数量    | 単位 | 単価 | 金額       | 備考     |
|-----|---------------------------------------|-------|----|----|----------|--------|
|     | 合計                                    |       |    |    |          |        |
|     | 単価                                    |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 94号 ***                       |       |    |    |          |        |
|     | 排水ポンプ(仮設)運転                           |       | 箇所 |    | 1.000 箇所 | 当たり算出  |
|     | 排水ポンプ運転(小口径)<br>、作業時排水、0以上~6未満、発動発電機、 | 1.000 | 箇所 |    |          | S単 46号 |
|     | 合計                                    |       |    |    |          |        |
|     | 単価                                    |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 95号 ***                       |       |    |    |          |        |
|     | 交通誘導警備員<br>B                          |       | 人  |    | 1.000 人  | 当たり算出  |
|     | 交通誘導警備員B                              |       | 人  |    |          | S単 7号  |
|     | 合計                                    |       |    |    |          |        |
|     | 単価                                    |       |    |    |          |        |
|     | *** B単- 96号 ***                       |       |    |    |          |        |
|     | 土壌分析試験費<br>県条例第58条、施行規則第35条、29項目      |       | 式  |    | 1.000 式  | 当たり算出  |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条、施行規則第35条、           | 1.000 | 式  |    |          | S単 25号 |



|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                         | 数量         | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|----------------------------|------------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | *** S単-1号 ***              |            |    |                       |                     |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                |            | m3 |                       | 10.000 m3           | 当たり算出             |
|     | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I) |            |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分                     | 粘性土・礫質土    |    |                       |                     |                   |
|     | 2)作業区分                     | 埋戻         |    |                       |                     |                   |
|     | 3)施工区分                     | まき出し       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)締固め区分                    | 振動コンパクタ(I) |    |                       |                     |                   |
|     | 特殊作業員                      |            | 人  |                       |                     |                   |
|     | 普通作業員                      |            | 人  |                       |                     |                   |
|     | 諸雑費<br>10%                 |            |    | 0.100                 |                     |                   |
|     | 合計                         |            |    |                       |                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単価                         |            | m3 |                       |                     |                   |
|     | *** S単-2号 ***              |            |    |                       |                     |                   |
|     | 人力土工(盛土・埋戻)                |            | m3 |                       | 10.000 m3           | 当たり算出             |
|     | 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)   |            |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)土質区分                     | 砂・砂質土      |    |                       |                     |                   |
|     | 2)作業区分                     | 埋戻         |    |                       |                     |                   |
|     | 3)施工区分                     | まき出し       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)締固め区分                    | 振動コンパクタ(I) |    |                       |                     |                   |
|     | 特殊作業員                      |            | 人  |                       |                     |                   |
|     | 普通作業員                      |            | 人  |                       |                     |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                                     | 数 量        | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考               |
|-----|---|------------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 諸雑費<br>10%                              | 0.100      |     |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                     |            |     |                       |                     | 算出数量<br>10.000 m3 |
|     | 単 価                                     |            | m3  |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 3号 ***                          |            |     |                       |                     |                   |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)                      |            | m3  |                       | 1.000 日             | 当たり算出             |
|     | 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)<br>築堤・埋戻,0.8~1.1ton, |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)工種区分                                  | 築堤・埋戻      |     |                       |                     |                   |
|     | 2)規格区分(ton)                             | 0.8~1.1ton |     |                       |                     |                   |
|     | 3)長期割引単価区分(賃料機械)                        |            |     |                       |                     |                   |
|     | 振動ロー[ハト`が`ト`式]                          |            | 日   |                       |                     | <賃料>              |
|     | 軽油<br>ハト`ロ`ル給油                          | 5.300      | L   |                       |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                   |            | 人   |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                     |            |     |                       |                     | 算出数量<br>50.000 m3 |
|     | 単 価                                     |            | m3  |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 4号 ***                          |            |     |                       |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                                 |            | 人   |                       | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 土木一般世話役                                 |            |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称                     | 数 量 | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考             |
|-----|-------------------------|-----|-----|-----------------------|---------------------|-----------------|
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |     |                       |                     |                 |
|     | 土木一般世話役                 |     | 人   |                       |                     |                 |
|     | 合 計                     |     |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                     |     |     |                       |                     |                 |
|     | *** S単- 5号 ***          |     |     |                       |                     |                 |
|     | 特殊作業員                   |     | 人   |                       | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 特殊作業員                   |     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |     |                       |                     |                 |
|     | 特殊作業員                   |     | 人   |                       |                     |                 |
|     | 合 計                     |     |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 人 |
|     | 単 価                     |     |     |                       |                     |                 |
|     | *** S単- 6号 ***          |     |     |                       |                     |                 |
|     | 普通作業員                   |     | 人   |                       | 1.000 人             | 当たり算出           |
|     | 普通作業員                   |     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                 |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分 |     |     |                       |                     |                 |
|     | 普通作業員                   |     | 人   |                       |                     |                 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                                   | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|--------------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 合計                                   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単価                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 7号 ***                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 交通誘導警備員B                             |       | 人  |                       | 1.000 人             | 当たり算出             |
|     | 交通誘導警備員B                             |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 労務コード<br>2) 労務単価算定区分              |       |    |                       |                     |                   |
|     | 交通誘導警備員B                             |       | 人  |                       |                     |                   |
|     | 合計                                   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 人   |
|     | 単価                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 8号 ***                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 購入土(山土)                              |       | m3 |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 購入土(山土)<br>10tonダンプ搬入, 現着,,          |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1) 資材区分<br>2) 地域資材単価コード(P)           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3) 地区資材単価コード(J)<br>4) 施設機械資材単価コード(K) |       |    |                       |                     |                   |
|     | 購入土(山土)<br>10tonダンプ搬入, 現着            | 1.000 | m3 |                       |                     |                   |
|     | 合計                                   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称  | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|---|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 9号 ***                            |       |    |                       |                     |                   |
|     | 太鼓落し                                      |       | 本  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 太鼓落し<br>松 長4m 厚12cm,,                     |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                                    |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                         |       |    |                       |                     |                   |
|     | 太鼓落し<br>松 長4m 厚12cm                       | 1.000 | 本  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                       |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 10号 ***                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | ボックスカルバート(T-25)                           |       | 基  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000,基本,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                                    |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                         |       |    |                       |                     |                   |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000,基本   | 1.000 | 基  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                       |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称  | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|---|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 11号 ***                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | ボックスカルバート(T-25)                                       |       | 基  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 短品, オス無, 定着部付,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 短品, オス無, 定着部付   | 1.000 | 基  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 12号 ***                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | ボックスカルバート(T-25)                                       |       | 基  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 短品, メス無, 定着部付,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | ボックスカルバート(T-25)<br>B3000*H1000*L1000, 短品, メス無, 定着部付   | 1.000 | 基  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称  | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|---|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 13号 ***                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | 松杭丸太  |       | 本  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 松杭丸太<br>長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし) ,,             |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                 |       |    |                       |                     |                   |
|     | 松杭丸太<br>長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)                | 1.000 | 本  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 14号 ***                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手                                    |       | 個  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手<br>90° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付) ,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                 |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手<br>90° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)    | 1.000 | 個  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称  | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|---|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 15号 ***                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手                                      |       | 個  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手<br>45° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),,    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手<br>45° ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)      | 1.000 | 個  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 16号 ***                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手                                      |       | 個  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手<br>11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付),, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄R R 継手<br>11° 1/4ベント 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)   | 1.000 | 個  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称  | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|---|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 17号 ***                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント                             |       | 個  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント<br>径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | F C D 鑄鉄 V C ドレッサージョイント<br>径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装   | 1.000 | 個  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価   |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 18号 ***                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング                               |       | 本  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径75 長4.0m,,         |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                                     |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径75 長4.0m           | 1.000 | 本  |                       |                     |                   |
|     | 合 計   |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                                       | 数量    | 単位  | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|--|-------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                                      |       |     |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 19号 ***                          |       |     |                       |                     |                   |
|     | ダクタイトル鑄鉄異形管                              |       | ton |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装, |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                                   |       |     |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                          |       |     |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                          |       |     |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |       |     |                       |                     |                   |
|     | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装  | 1.000 | ton |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                      |       |     |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 20号 ***                          |       |     |                       |                     |                   |
|     | ダクタイトル鑄鉄異形管                              |       | ton |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装,  |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                                   |       |     |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                          |       |     |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                          |       |     |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                        |       |     |                       |                     |                   |
|     | ダクタイトル鑄鉄異形管<br>K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装   | 1.000 | ton |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                      |       |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                               | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|----------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                              |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 21号 ***                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | サドル分水栓ボール式 (本管鑄鉄)                |       | 個  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | サドル分水栓ボール式 (本管鑄鉄)<br>75mm×13mm,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                |       |    |                       |                     |                   |
|     | サドル分水栓ボール式 (本管鑄鉄)<br>75mm×13mm   | 1.000 | 個  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                              |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                              |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 22号 ***                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 急速空気弁                            |       | 個  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 急速空気弁<br>φ13用 (コック、保温カバー付) ,,    |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                |       |    |                       |                     |                   |
|     | 急速空気弁<br>φ13用 (コック、保温カバー付)       | 1.000 | 個  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                              |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称                                   | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|--------------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 23号 ***                      |       |    |                       |                     |                   |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品                        |       | 組  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,   |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                      |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                      |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |       |    |                       |                     |                   |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径75     | 1.000 | 組  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                                  |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 24号 ***                      |       |    |                       |                     |                   |
|     | 埋設物標示テープ                             |       | 巻  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ホ°リエフレックス,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)                      |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)                      |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)                    |       |    |                       |                     |                   |
|     | 埋設物標示テープ<br>幅150mm 50m 2倍ホ°リエフレックス   | 1.000 | 巻  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                                  |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                            | 数量    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考                |
|-----|-------------------------------|-------|----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 25号 ***               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費                       |       | 式  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条, 施行規則第35条,, |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)資材区分                        |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)地域資材単価コード (P)               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)地区資材単価コード (J)               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 4)施設機械資材単価コード (K)             |       |    |                       |                     |                   |
|     | 土壌分析試験費<br>条例第58条, 施行規則第35条   | 1.000 | 式  |                       |                     |                   |
|     | 合 計                           |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価                           |       |    |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 26号 ***               |       |    |                       |                     |                   |
|     | 残土処分費                         |       | m3 |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | 残土処分費                         |       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード                   |       |    |                       |                     |                   |
|     | 2)資材規格                        |       |    |                       |                     |                   |
|     | 3)単価の入力                       |       |    |                       |                     |                   |
|     | 残土処分費                         | 1.000 | m3 |                       |                     |                   |
|     | 合 計                           |       |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称             | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考               |
|-----|-----------------|-------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 単 価             |       |     |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 27号 *** |       |     |                       |                     |                   |
|     | コンクリート殻         |       | m3  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | コンクリート殻<br>有筋   |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード     |       |     |                       |                     |                   |
|     | 2)資材規格          | 有筋    |     |                       |                     |                   |
|     | 3)単価の入力         |       |     |                       |                     |                   |
|     | コンクリート殻<br>有筋   | 1.000 | m3  |                       |                     |                   |
|     | 合 計             |       |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|     | 単 価             |       |     |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 28号 *** |       |     |                       |                     |                   |
|     | コンクリート殻         |       | m3  |                       | 1.000 各単位           | 当たり算出             |
|     | コンクリート殻<br>無筋   |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)地域資材単価コード     |       |     |                       |                     |                   |
|     | 2)資材規格          | 無筋    |     |                       |                     |                   |
|     | 3)単価の入力         |       |     |                       |                     |                   |
|     | コンクリート殻<br>無筋   | 1.000 | m3  |                       |                     |                   |
|     | 合 計             |       |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 各単位 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                                      | 数量     | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考               |
|-----|---|--------|----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 単 価                                     |        |    |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 29号 ***                         |        |    |                       |                     |                  |
|     | 【構造物取壊し】                                |        | m3 |                       | 1.000 m3            | 当たり算出            |
|     | 【構造物取壊し】<br>有筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満 |        |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)作業区分                                  | 有筋     |    |                       |                     |                  |
|     | 2)制約状況                                  | 制約無    |    |                       |                     |                  |
|     | 3)施工区分                                  | 機械     |    |                       |                     |                  |
|     | 4)昼夜区分                                  | 昼間     |    |                       |                     |                  |
|     | 5)低騒音・低振動対策                             | する     |    |                       |                     |                  |
|     | 6)週休2日補正                                | 4週6休未満 |    |                       |                     |                  |
|     | 構造物とりこわし工鉄筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間          | 1.000  | m3 |                       |                     |                  |
|     | 合 計                                     |        |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 m3 |
|     | 単 価                                     |        | m3 |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 30号 ***                         |        |    |                       |                     |                  |
|     | 【構造物取壊し】                                |        | m3 |                       | 1.000 m3            | 当たり算出            |
|     | 【構造物取壊し】<br>無筋, 制約無, 機械, 昼間, する, 4週6休未満 |        |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)作業区分                                  | 無筋     |    |                       |                     |                  |
|     | 2)制約状況                                  | 制約無    |    |                       |                     |                  |
|     | 3)施工区分                                  | 機械     |    |                       |                     |                  |
|     | 4)昼夜区分                                  | 昼間     |    |                       |                     |                  |
|     | 5)低騒音・低振動対策                             | する     |    |                       |                     |                  |
|     | 6)週休2日補正                                | 4週6休未満 |    |                       |                     |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称  | 数 量      | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--|----------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 構造物とりこわし工無筋構造物<br>制約無 機械 機労 昼間                           | 1.000    | m3  |                       |                     |                   |
|     | 合 計  |          |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 m3  |
|     | 単 価  |          | m3  |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 31号 ***  |          |     |                       |                     |                   |
|     | 【鉄筋工】  |          | ton |                       | 1.000 ton           | 当たり算出             |
|     | 【鉄筋工】<br>SD345, D13, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満 |          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)規格区分   | SD345    |     |                       |                     |                   |
|     | 2)径区分  | D13      |     |                       |                     |                   |
|     | 3)作業区分   | 一般作業     |     |                       |                     |                   |
|     | 4)施工規模   | 10t未満    |     |                       |                     |                   |
|     | 5)時間的制約  | 一        |     |                       |                     |                   |
|     | 6)夜間作業   | 無し       |     |                       |                     |                   |
|     | 7)構造物区分  | 差筋及び杭頭処理 |     |                       |                     |                   |
|     | 8)太径鉄筋量  | 10%未満    |     |                       |                     |                   |
|     | 異形棒鋼<br>SD345 D13  | 1.030    | ton |                       |                     |                   |
|     | 鉄筋(一般構造物)  | 1.090    | ton |                       |                     |                   |
|     | 合 計  |          |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 ton |
|     | 単 価  |          | ton |                       |                     |                   |
|     | *** S単- 32号 ***  |          |     |                       |                     |                   |
|     | 木杭人力打設   |          | 本   |                       | 50.000 本            | 当たり算出             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                                   | 数量           | 単位  | 単価                    | 金額                  | 備考               |
|-----|--------------------------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 木杭人力打設<br>1.5m, 12cm, 軟弱地盤, 1.5m, なし |              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1) 杭長(m) (KIL)                       | 1.5m         |     |                       |                     |                  |
|     | 2) 杭径(cm)                            | 12cm         |     |                       |                     |                  |
|     | 3) 土質区分                              | 軟弱地盤         |     |                       |                     |                  |
|     | 4) 根入長(KNL)                          | 1.5m         |     |                       |                     |                  |
|     | 5) 単価0円区分(木杭)                        | なし           |     |                       |                     |                  |
|     | 松丸太<br>長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 50.000       | 本   |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                              |              | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                                |              | 人   |                       |                     |                  |
|     | 合計                                   |              |     |                       |                     | 算出数量<br>50.000 本 |
|     | 単価                                   |              | 本   |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 33号 ***                      |              |     |                       |                     |                  |
|     | 木杭打設工(機械)                            |              | 本   |                       | 1.000 日             | 当たり算出            |
|     | 木杭打設工(機械)<br>長3.0m、末口15cm            |              |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1) 木杭 (松杭丸太) 規格                      | 長3.0m、末口15cm |     |                       |                     |                  |
|     | 松杭丸太<br>長3.0m、末口15cm                 | 32.000       | 本   |                       |                     | 計上無し             |
|     | 土木一般世話役                              |              | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                                |              | 人   |                       |                     |                  |
|     | 大型ブレイカ(ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ含まず)[油圧式]             |              | 供用日 |                       |                     | <損料>             |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称   | 数量                 | 単位  | 単価                    | 金額                  | 備考               |
|-----|--|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | バックホ[クローラ型・排対型(1次)]  |                    | 供用日 |                       |                     | <損料>             |
|     | 軽油<br>バートル給油   | 40.000             | L   |                       |                     |                  |
|     | 運転手(特殊)  |                    | 人   |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費  | 0.030              |     |                       |                     |                  |
|     | 合計   |                    |     |                       |                     | 算出数量<br>32.000 本 |
|     | 単価   |                    | 本   |                       |                     |                  |
|     | *** S単一 34号 ***  |                    |     |                       |                     |                  |
|     | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工  |                    | m   |                       | 1.000 日             | 当たり算出            |
|     | 鉄筋コンクリート大型水路機械据付工<br>1000mm, 5500kg超え7000kg以下kg, ラフテレンクレーン, モルタル以外, 1.003<br>m, , モルタル, 3.6m |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)大型水路1個当たりの単価(円/個)  |                    |     |                       |                     |                  |
|     | 2) 1個当たり長さ(mm/個)   | 1000mm             |     |                       |                     |                  |
|     | 3)製品質量(kg/個)   | 5500kg超え7000kg以下kg |     |                       |                     |                  |
|     | 4)据付機械   | ラフテレンクレーン          |     |                       |                     |                  |
|     | 5)接合種別   | モルタル以外             |     |                       |                     |                  |
|     | 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)  | 0円                 |     |                       |                     |                  |
|     | 7)目地間隔含む大型水路長さ(m/個)  | 1.003m             |     |                       |                     |                  |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)   |                    |     |                       |                     |                  |
|     | 9)据付調整材種別  | モルタル               |     |                       |                     |                  |
|     | 10)敷モルタル幅(m)   | 3.6m               |     |                       |                     |                  |
|     | 鉄筋コンクリート大型水路<br>1000   | 12.000             | 個   |                       |                     | 計上無し             |
|     | 土木一般世話役  |                    | 人   |                       |                     |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称  | 数量              | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考               |
|-----|---|-----------------|----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 特殊作業員   |                 | 人  |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員   |                 | 人  |                       |                     |                  |
|     | 接合費   | 12.000          |    |                       |                     | 計上無し             |
|     | 敷モルタル材料費<br>1.0   | 0.010           |    |                       |                     |                  |
|     | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]                            |                 | 日  |                       |                     | <賃料>             |
|     | 合計  |                 |    |                       |                     | 算出数量<br>12.000 m |
|     | 単価  |                 | m  |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 35号 ***   |                 |    |                       |                     |                  |
|     | 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)   |                 | m  |                       | 1.000               | 日 当たり算出          |
|     | 鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)<br>1.500m, 1.5(m/組), B型, 2.50㎡を越え3.60㎡以下, |                 |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組)                                     |                 |    |                       |                     |                  |
|     | 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)                                      | 1.500m          |    |                       |                     |                  |
|     | 3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組)   | 1.5(m/組)        |    |                       |                     |                  |
|     | 4)柵渠型式  | B型              |    |                       |                     |                  |
|     | 5)柵渠材料断面の規格(㎡)  | 2.50㎡を越え3.60㎡以下 |    |                       |                     |                  |
|     | 6)長期割引単価区分(賃料機械)  |                 |    |                       |                     |                  |
|     | 鉄筋コンクリート柵渠  | 15.600          | 組  |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役   |                 | 人  |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員   |                 | 人  |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員   |                 | 人  |                       |                     |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称   | 数 量                | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|---|--------------------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]                    |                    | 日   |                       |                     | <賃料>             |
|     | 運転手 (特殊)  |                    | 人   |                       |                     |                  |
|     | 軽油<br>パトロール給油   | 105.000            | L   |                       |                     |                  |
|     | 合 計   |                    |     |                       |                     | 算出数量<br>23.400 m |
|     | 単 価   |                    | m   |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 36号 ***                                       |                    |     |                       |                     |                  |
|     | パイプライン基礎  |                    | m3  |                       | 10.000 m3           | 当たり算出            |
|     | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 |                    |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | I,なし,   |                    |     |                       |                     |                  |
|     | 1)基礎区分  | 砂・砂質土              |     |                       |                     |                  |
|     | 2)材料区分  | 現場流用土              |     |                       |                     |                  |
|     | 3)バックホ規格  | 山積0.28m3(平積0.20m3) |     |                       |                     |                  |
|     | 4)締固め機械   | 振動コンパクタ            |     |                       |                     |                  |
|     | 5)締固め区分   | 区分 I               |     |                       |                     |                  |
|     | 6)単価0円区分(基礎材)   | なし                 |     |                       |                     |                  |
|     | 7)長期割引単価区分(賃料機械)                                      |                    |     |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役   |                    | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員   |                    | 人   |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員   |                    | 人   |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費<br>12%  |                    |     | 0.120                 |                     |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称  | 数 量      | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 備 考                 |
|-----|--|----------|-----|-----|-----------------------|---------------------|
|     | バックホ[クローラ型・排対型(1次・2次)]                       |          | 日   |     |                       | <賃料>                |
|     | 軽油<br>バックホ給油                                 | 6.700    | L   |     |                       |                     |
|     | 運転手 (特殊)                                     |          | 人   |     |                       |                     |
|     | 合 計  |          |     |     |                       | 算出数量<br>10.000 m3   |
|     | 単 価  |          | m3  |     |                       |                     |
|     | *** S単- 37号 ***                              |          |     |     |                       |                     |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |          | m   |     | 10.000 m              | 当たり算出               |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VP, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管 |          |     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |
|     | 1)管種区分                                       | VP       |     |     |                       |                     |
|     | 2)管径区分(mm)                                   | 200mm    |     |     |                       |                     |
|     | 3)形状区分                                       | 直管(両差し口) |     |     |                       |                     |
|     | 4)管長区分                                       | 4.0m管    |     |     |                       |                     |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径200 長4.0m               | 2.440    | 本   |     |                       |                     |
|     | 雑材料費<br>2%                                   | 0.020    |     |     |                       |                     |
|     | 土木一般世話役                                      |          | 人   |     |                       |                     |
|     | 特殊作業員  |          | 人   |     |                       |                     |
|     | 普通作業員  |          | 人   |     |                       |                     |
|     | 合 計  |          |     |     |                       | 算出数量<br>10.000 m    |
|     | 単 価  |          | m   |     |                       |                     |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称   | 数量        | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考               |
|-----|--|-----------|----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | *** S単- 38号 ***                              |           |    |                       |                     |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設                               |           | m  |                       | 10.000 m            | 当たり算出            |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設<br>VU, 75mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管 |           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)管種区分                                       | VU        |    |                       |                     |                  |
|     | 2)管径区分(mm)                                   | 75mm      |    |                       |                     |                  |
|     | 3)形状区分                                       | 片受直管スリーブ付 |    |                       |                     |                  |
|     | 4)管長区分                                       | 4.0m管     |    |                       |                     |                  |
|     | 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管<br>TS片スリーブ薄肉管VU 径75 長4.0m | 2.440     | 本  |                       |                     |                  |
|     | 雑材料費<br>2%                                   | 0.020     |    |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                                      |           | 人  |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員  |           | 人  |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員  |           | 人  |                       |                     |                  |
|     | 合計   |           |    |                       |                     | 算出数量<br>10.000 m |
|     | 単価   |           | m  |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 39号 ***                              |           |    |                       |                     |                  |
|     | ダクタイル鋳鉄管人力布設                                 |           | 本  |                       | 10.000 本            | 当たり算出            |
|     | ダクタイル鋳鉄管人力布設<br>直管, K形, 75mm, 3種, あり, あり     |           |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)管区分  | 直管        |    |                       |                     |                  |
|     | 2)管形区分                                       | K形        |    |                       |                     |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称                                      | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|--|--------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 3)管径区分(mm)                               | 75mm   |     |                       |                     |                  |
|     | 4)管種区分                                   | 3種     |     |                       |                     |                  |
|     | 5)短管・異形管の単価(円/本)                         |        |     |                       |                     |                  |
|     | 6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)                       | あり     |     |                       |                     |                  |
|     | 7)単価0円区分(接合部品)                           | あり     |     |                       |                     |                  |
|     | ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング<br>K形 3種管 径75 長4.0m | 10.000 | 本   |                       |                     | 計上無し             |
|     | ダクティル鑄鉄管用接合部品<br>K形押輪ボルト・ゴム輪 径75         | 10.000 | 組   |                       |                     | 計上無し             |
|     | 特殊作業員                                    |        | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                                    |        | 人   |                       |                     |                  |
|     | 合 計                                      |        |     |                       |                     | 算出数量<br>10.000 本 |
|     | 単 価                                      |        | 本   |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 40号 ***                          |        |     |                       |                     |                  |
|     | 管切断(DCIP管)                               |        | 箇所  |                       | 1.000 箇所            | 当たり算出            |
|     | 管切断(DCIP管)<br>75mm                       |        |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)管径区分(mm)                               | 75mm   |     |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                                  |        | 人   |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員                                    |        | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                                    |        | 人   |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費                                      |        |     | 0.200                 |                     |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称   | 数 量   | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|---|-------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 合 計   |       |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価   |       | 箇所  |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 41号 ***                                 |       |     |                       |                     |                  |
|     | 空気弁人力据付   |       | 基   |                       | 1.000 基             | 当たり算出            |
|     | 空気弁人力据付<br>13mm, 急排空気弁, あり                      |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1) 口径区分(mm)                                     | 13mm  |     |                       |                     |                  |
|     | 2) 種別区分   | 急排空気弁 |     |                       |                     |                  |
|     | 3) 単価0円区分(空気弁)                                  | あり    |     |                       |                     |                  |
|     | 水道用急速空気弁<br>FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装                 | 1.000 | 個   |                       |                     | 計上無し             |
|     | 土木一般世話役   |       | 人   |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員   |       | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員   |       | 人   |                       |                     |                  |
|     | 合 計   |       |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 基  |
|     | 単 価   |       | 基   |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 42号 ***                                 |       |     |                       |                     |                  |
|     | 大型土のう工  |       | 袋   |                       | 1.000 日             | 当たり算出            |
|     | 大型土のう工<br>製作・設置, ラフレックレン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋, なし, |       |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称                                 | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額     | 備 考      |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----|-----|---------|----------|
|     | 1) 施工区分                             | 製作・設置     |     |     |         |          |
|     | 2) 施工機械区分                           | ラフテレンクレーン |     |     |         |          |
|     | 3) 採取土区分                            | 購入土       |     |     |         |          |
|     | 4) 購入土材単価(m3当たり)                    |           |     |     |         |          |
|     | 5) 購入土材数量(m3/袋)                     | 1.000m3   |     |     |         |          |
|     | 6) 大型土のう袋区分                         | 大型土のう袋    |     |     |         |          |
|     | 7) 単価0円区分(大型土のう袋)                   | なし        |     |     |         |          |
|     | 8) 長期割引単価区分(賃料機械)                   |           |     |     |         |          |
|     | 土木一般世話役                             |           | 人   |     |         |          |
|     | 特殊作業員                               |           | 人   |     |         |          |
|     | 普通作業員                               |           | 人   |     |         |          |
|     | 諸雑費                                 |           |     |     | 0.060   |          |
|     | 大型土のう袋                              |           |     |     | 52.000  |          |
|     | 大型土のう袋                              |           | 枚   |     |         |          |
|     | 購入土                                 |           | m3  |     | 52.000  |          |
|     | バックホリ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] |           | 日   |     |         | <賃料>     |
|     | 軽油                                  |           |     |     | 112.000 |          |
|     | パトロール給油                             |           | L   |     |         |          |
|     | 運転手(特殊)                             |           | 人   |     |         |          |
|     | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]    |           | 日   |     |         | <賃料>     |
|     |                                     |           |     |     |         | 算出数量     |
|     | 合 計                                 |           |     |     |         | 52.000 袋 |
|     | 単 価                                 |           | 袋   |     |         |          |
|     |                                     |           |     |     |         |          |
|     | *** S単- 43号 ***                     |           |     |     |         |          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称                                  | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考               |
|-----|--------------------------------------|---------|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|
|     | 大型土のう工                               |         | 袋   |                       | 1.000 日             | 当たり算出             |
|     | 大型土のう工<br>撤去,ラフレックレン,,0m3,大型土のう袋,なし, |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)施工区分                               | 撤去      |     |                       |                     |                   |
|     | 2)施工機械区分                             | ラフレックレン |     |                       |                     |                   |
|     | 4)購入土材単価(m3当たり)                      |         |     |                       |                     |                   |
|     | 5)購入土材数量(m3/袋)                       | 0.000m3 |     |                       |                     |                   |
|     | 6)大型土のう袋区分                           | 大型土のう袋  |     |                       |                     |                   |
|     | 7)単価0円区分(大型土のう袋)                     | なし      |     |                       |                     |                   |
|     | 8)長期割引単価区分(賃料機械)                     |         |     |                       |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                              |         | 人   |                       |                     |                   |
|     | 特殊作業員                                |         | 人   |                       |                     |                   |
|     | ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次・3次)]       |         | 日   |                       |                     | <賃料>              |
|     | 合 計                                  |         |     |                       |                     | 算出数量<br>134.000 袋 |
|     | 単 価                                  |         | 袋   |                       |                     |                   |
|     | *** S単一 44号 ***                      |         |     |                       |                     |                   |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去                        |         | 箇所  |                       | 1.000 箇所            | 当たり算出             |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場掘削・設置             |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                   |
|     | 1)施工区分                               | 釜場掘削・設置 |     |                       |                     |                   |
|     | 土木一般世話役                              |         | 人   |                       |                     |                   |
|     | 普通作業員                                |         | 人   |                       |                     |                   |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名 称                      | 数 量     | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|--------------------------|---------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 諸雑費                      | 0.130   |     |                       |                     |                  |
|     | バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]     |         | 時間  |                       |                     | <損料>             |
|     | 運転手 (特殊)                 |         | 人   |                       |                     |                  |
|     | 軽油<br>パトロール給油            | 3.600   | L   |                       |                     |                  |
|     | 合 計                      |         |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                      |         | 箇所  |                       |                     |                  |
|     | *** S単一 45号 ***          |         |     |                       |                     |                  |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去            |         | 箇所  |                       | 1.000 箇所            | 当たり算出            |
|     | 排水ポンプ用釜場設置・撤去<br>釜場埋戻・撤去 |         |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)施工区分                   | 釜場埋戻・撤去 |     |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                  |         | 人   |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員                    |         | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                    |         | 人   |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費                      | 0.030   |     |                       |                     |                  |
|     | バックホウ[クローラ型・排対型(1次)]     |         | 時間  |                       |                     | <損料>             |
|     | 運転手 (特殊)                 |         | 人   |                       |                     |                  |
|     | 軽油<br>パトロール給油            | 2.300   | L   |                       |                     |                  |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称  | 数量      | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考               |
|-----|---|---------|----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 合計  |         |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単価  |         | 箇所 |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 46号 ***                           |         |    |                       |                     |                  |
|     | 排水ポンプ運転 (小口径)                             |         | 箇所 |                       | 1.000 箇所            | 当たり算出            |
|     | 排水ポンプ運転 (小口径)<br>, 作業時排水, 0以上~6未満, 発動発電機, |         |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1) 運転日数                                   |         |    |                       |                     |                  |
|     | 2) 排水方法                                   | 作業時排水   |    |                       |                     |                  |
|     | 3) 排水量(m3/h)                              | 0以上~6未満 |    |                       |                     |                  |
|     | 4) 動力区分                                   | 発動発電機   |    |                       |                     |                  |
|     | 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)                        |         |    |                       |                     |                  |
|     | 発動発電機 [G 駆動・低騒音型]                         |         | 日  |                       |                     | <賃料>             |
|     | ガソリン<br>J I S 2号 レギュラースタンド                | 630.000 | L  |                       |                     |                  |
|     | 特殊作業員                                     |         | 人  |                       |                     |                  |
|     | 諸雑費                                       | 0.100   |    |                       |                     |                  |
|     | 合計  |         |    |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単価  |         |    |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 47号 ***                           |         |    |                       |                     |                  |
|     | 排水ポンプ据付撤去 (小口径)                           |         | 箇所 |                       | 1.000 箇所            | 当たり算出            |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称                            | 数 量                 | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考              |
|-----|--------------------------------|---------------------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|
|     | 排水ポンプ据付撤去 (小口径)<br>口径 50mm,    |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)ポンプ規格<br>2)長期割引単価区分 (賃料機械)   | 口径 50mm             |     |                       |                     |                  |
|     | 土木一般世話役                        |                     | 人   |                       |                     |                  |
|     | 普通作業員                          |                     | 人   |                       |                     |                  |
|     | 合 計                            |                     |     |                       |                     | 算出数量<br>1.000 箇所 |
|     | 単 価                            |                     | 箇所  |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 48号 ***                |                     |     |                       |                     |                  |
|     | SP 積込(ルーズ)                     |                     | m3  |                       | 1.000 m3            | 当たり算出            |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満  |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)土質<br>2)作業内容                 | 土砂<br>土量50,000m3未満  |     |                       |                     |                  |
|     | 単 価                            |                     | m3  |                       |                     |                  |
|     | *** S単- 49号 ***                |                     |     |                       |                     |                  |
|     | SP 積込(ルーズ)                     |                     | m3  |                       | 1.000 m3            | 当たり算出            |
|     | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,平均施工幅1m以上2m未満 |                     |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |                  |
|     | 1)土質<br>2)作業内容                 | 土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 |     |                       |                     |                  |
|     | 単 価                            |                     | m3  |                       |                     |                  |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称   | 数量                    | 単位 | 単価                    | 金額                  | 備考    |
|-----|--|-----------------------|----|-----------------------|---------------------|-------|
|     | *** S単- 50号 ***  |                       |    |                       |                     |       |
|     | SP 床掘り   |                       | m3 |                       | 1.000 m3            | 当たり算出 |
|     | SP 床掘り<br>土砂, 標準, 無し, 無し   |                       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |       |
|     | 1)土質区分   | 土砂                    |    |                       |                     |       |
|     | 2)施工方法   | 標準                    |    |                       |                     |       |
|     | 3)土留方式の種類  | 無し                    |    |                       |                     |       |
|     | 4)障害の有無  | 無し                    |    |                       |                     |       |
|     | 単 価  |                       | m3 |                       |                     |       |
|     | *** S単- 51号 ***  |                       |    |                       |                     |       |
|     | SP 土砂等運搬   |                       | m3 |                       | 1.000 m3            | 当たり算出 |
|     | SP 土砂等運搬<br>標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4.0km以下 |                       |    | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |       |
|     | 1)土砂等発生現場  | 標準                    |    |                       |                     |       |
|     | 2)積込機種・規格  | バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) |    |                       |                     |       |
|     | 3)土質   | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)        |    |                       |                     |       |
|     | 4)DID区間の有無   | 無し                    |    |                       |                     |       |
|     | 5)運搬距離(km)   | 4.0km以下               |    |                       |                     |       |
|     | 単 価  |                       | m3 |                       |                     |       |
|     | *** S単- 52号 ***  |                       |    |                       |                     |       |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称   | 数量             | 単位             | 単価                    | 金額                   | 備考    |
|-----|--|----------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------|
|     | SP 基面整正                                      |                | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基面整正<br>基面整正                              |                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 整形区分                                      | 基面整正           |                |                       |                      |       |
|     | 単 価  |                | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 53号 ***                              |                |                |                       |                      |       |
|     | SP 法面整形                                      |                | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 法面整形<br>盛土部, 有り, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,      |                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 整形箇所                                      | 盛土部            |                |                       |                      |       |
|     | 2) 法面締固めの有無                                  | 有り             |                |                       |                      |       |
|     | 3) 現場制約の有無                                   | 無し             |                |                       |                      |       |
|     | 4) 土質  | 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 |                |                       |                      |       |
|     | 5) 長期割引単価区分                                  |                |                |                       |                      |       |
|     | 単 価  |                | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 54号 ***                              |                |                |                       |                      |       |
|     | SP 殻運搬                                       |                | m <sup>3</sup> |                       | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 殻運搬<br>コンクリート構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.5km以下, |                |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 殻発生作業                                     | コンクリート構造物とりこわし |                |                       |                      |       |
|     | 2) 積込工法区分                                    | 機械積込           |                |                       |                      |       |
|     | 3) DID区間の有無                                  | 無し             |                |                       |                      |       |
|     | 4) 運搬距離 (km)                                 | 5.5km以下        |                |                       |                      |       |

|     |                         |  |  |  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|--|
| 事業名 |                         |  |  |  |  |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |  |  |  |  |

| コード | 名称  | 数量                     | 単位             | 単価                    | 金額                   | 備考    |
|-----|---|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------|
|     | 単 価   |                        | m <sup>3</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 55号 ***                                     |                        |                |                       |                      |       |
|     | SP 舗装版切断  |                        | m              |                       | 1.000 m              | 当たり算出 |
|     | SP 舗装版切断<br>コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -                 |                        |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1)舗装版種別   | コンクリート舗装版              |                |                       |                      |       |
|     | 2)アスファルト舗装版厚  | -                      |                |                       |                      |       |
|     | 3)コンクリート舗装版厚  | 15cm以下                 |                |                       |                      |       |
|     | 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体                          | -                      |                |                       |                      |       |
|     | 単 価   |                        | m              |                       |                      |       |
|     | *** S単- 56号 ***                                     |                        |                |                       |                      |       |
|     | SP 基礎碎石   |                        | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 基礎碎石<br>12.5cm超17.5cm以下, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm, |                        |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1)碎石の厚さ   | 12.5cm超17.5cm以下        |                |                       |                      |       |
|     | 2)碎石の種類   | 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm |                |                       |                      |       |
|     | 3)長期割引単価区分  |                        |                |                       |                      |       |
|     | 単 価   |                        | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 57号 ***                                     |                        |                |                       |                      |       |
|     | SP 基礎碎石   |                        | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称   | 数量  | 単位             | 単 価                   | 金 額                  | 備 考   |
|-----|--|---|----------------|-----------------------|----------------------|-------|
|     | SP 基礎碎石<br>22.5cm超27.5cm以下,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,   |   |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 碎石の厚さ<br>2) 碎石の種類<br>3) 長期割引単価区分  | 22.5cm超27.5cm以下<br>再生クラッシュラン RC-40 40~0mm     |                |                       |                      |       |
|     | 単 価  |   | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 58号 ***  |   |                |                       |                      |       |
|     | SP コンクリート  |   | m <sup>3</sup> |                       | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高<br>炉B) W/C65%,  |   |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 構造物種別<br>2) 打設工法<br>3) 設計日打設量<br>4) 養生工の種類<br>5) 圧送管延長距離区分<br>6) 現場内小運搬の有無<br>7) 打設高さ、水平打設距離<br>8) コンクリート規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>人力打設<br>-<br>一般養生<br>-<br>無し<br>- |                |                       |                      |       |
|     | 単 価  |   | m <sup>3</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 59号 ***  |   |                |                       |                      |       |
|     | SP コンクリート  |   | m <sup>3</sup> |                       | 1.000 m <sup>3</sup> | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,24-8-25(20)(高   |   |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名 称  | 数 量                      | 単 位 | 単 価                   | 金 額                 | 備 考   |
|-----|--|--------------------------|-----|-----------------------|---------------------|-------|
|     | 炉B) W/C60%,  |                          |     |                       |                     |       |
|     | 1) 構造物種別   | 無筋・鉄筋構造物                 |     |                       |                     |       |
|     | 2) 打設工法  | 人力打設                     |     |                       |                     |       |
|     | 3) 設計日打設量  | -                        |     |                       |                     |       |
|     | 4) 養生工の種類  | 一般養生                     |     |                       |                     |       |
|     | 5) 圧送管延長距離区分   | -                        |     |                       |                     |       |
|     | 6) 現場内小運搬の有無   | 無し                       |     |                       |                     |       |
|     | 7) 打設高さ、水平打設距離   | -                        |     |                       |                     |       |
|     | 8) コンクリート規格  | 24-8-25(20) (高炉B) W/C60% |     |                       |                     |       |
|     | 単 価  |                          | m3  |                       |                     |       |
|     | *** S単- 60号 ***  |                          |     |                       |                     |       |
|     | SP コンクリート  |                          | m3  |                       | 1.000 m3            | 当たり算出 |
|     | SP コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) |                          |     | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし |       |
|     | W/C65%,  |                          |     |                       |                     |       |
|     | 1) 構造物種別   | 無筋・鉄筋構造物                 |     |                       |                     |       |
|     | 2) 打設工法  | 人力打設                     |     |                       |                     |       |
|     | 3) 設計日打設量  | -                        |     |                       |                     |       |
|     | 4) 養生工の種類  | 一般養生                     |     |                       |                     |       |
|     | 5) 圧送管延長距離区分   | -                        |     |                       |                     |       |
|     | 6) 現場内小運搬の有無   | 無し                       |     |                       |                     |       |
|     | 7) 打設高さ、水平打設距離   | -                        |     |                       |                     |       |
|     | 8) コンクリート規格  | 18-8-40(高炉B) W/C65%      |     |                       |                     |       |
|     | 単 価  |                          | m3  |                       |                     |       |
|     | *** S単- 61号 ***  |                          |     |                       |                     |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称                      | 数量               | 単位             | 単価                    | 金額                   | 備考    |
|-----|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------|
|     | SP 型枠                   |                  | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 小型構造物    |                  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類   | 一般型枠<br>小型構造物    |                |                       |                      |       |
|     | 単 価                     |                  | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 62号 ***         |                  |                |                       |                      |       |
|     | SP 型枠                   |                  | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 均しコンクリート |                  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類   | 一般型枠<br>均しコンクリート |                |                       |                      |       |
|     | 単 価                     |                  | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 63号 ***         |                  |                |                       |                      |       |
|     | SP 型枠                   |                  | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | SP 型枠<br>一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 |                  |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし  |       |
|     | 1) 型枠の種類<br>2) 構造物の種類   | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 |                |                       |                      |       |
|     | 単 価                     |                  | m <sup>2</sup> |                       |                      |       |
|     | *** S単- 64号 ***         |                  |                |                       |                      |       |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 事業名 |                         |
| 工事名 | R 2 徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |

| コード | 名称  | 数量                   | 単位             | 単価                    | 金額                    | 備考    |
|-----|---|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|     | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)  |                      | m              |                       | 1.000 m               | 当たり算出 |
|     | SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)<br>据付, 200mm, 外圧管1種,                           |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |       |
|     | 1)作業区分  | 据付                   |                |                       |                       |       |
|     | 2)管径  | 200mm                |                |                       |                       |       |
|     | 3)規格  | 外圧管1種                |                |                       |                       |       |
|     | 単 価   |                      | m              |                       |                       |       |
|     | *** S単- 65号 ***   |                      |                |                       |                       |       |
| 材変  | SP 表層 (車道・路肩部)  |                      | m <sup>2</sup> |                       | 1.000 m <sup>2</sup>  | 当たり算出 |
|     | SP 表層 (車道・路肩部)<br>1.4m以上3.0m以下, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 密粒度アスコ(20), 外 |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |       |
|     | ックコート PK-4, 40mm,   |                      |                |                       |                       |       |
|     | 1)平均幅員  | 1.4m以上3.0m以下         |                |                       |                       |       |
|     | 2)比重区分  | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) |                |                       |                       |       |
|     | 3)材料区分  | 密粒度アスコ(20)           |                |                       |                       |       |
|     | 4)瀝青材料種類  | タックコート PK-4          |                |                       |                       |       |
|     | 5)1層当り平均仕上り厚  | 40.000mm             |                |                       |                       |       |
|     | 6)長期割引単価区分  |                      |                |                       |                       |       |
|     | 単 価   |                      | m <sup>2</sup> |                       |                       |       |
|     | *** S単- 66号 ***   |                      |                |                       |                       |       |
|     | 拾石積工 (裏石積工)   |                      | m <sup>2</sup> |                       | 50.000 m <sup>2</sup> | 当たり算出 |
|     | 拾石積工 (裏石積工)<br>t=15cm, 割栗 5~15cm, 生コソ 18-8-25                       |                      |                | 基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0 | 超勤時間:0.0<br>週休:補正なし   |       |







## 見積単価一覧表

| 工事名             | R2徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事         |    |         |              |
|-----------------|-------------------------------|----|---------|--------------|
| 名称              | 規格                            | 単位 | 単価      | 備考           |
| 購入土(山土)         | 10tダンプ搬入                      | m3 | 2,030   | 現着単価         |
| 処分費             | 無筋コンクリート殻                     | m3 | 1,400   | 運搬距離:L=5.5km |
| 処分費             | 鉄筋コンクリート殻                     | m3 | 1,500   | 運搬距離:L=5.5km |
| 処分費             | 残土                            | m3 | 2,700   | 運搬距離:L=4.0km |
| あぜ板             | 60cm×120cm                    | 枚  | 678     | 現着単価         |
| ボックスカルバート(T-25) | B3000*H1000*L1000,基本          | 基  | 235,000 | 現着単価         |
| ボックスカルバート(T-25) | B3000*H1000*L1000,短品,オス無,定着部付 | 基  | 265,000 | 現着単価         |
| ボックスカルバート(T-25) | B3000*H1000*L1000,短品,メス無,定着部付 | 基  | 265,000 | 現着単価         |
|                 |                               |    |         |              |

## 見積歩掛一覧表

| 工事名         | R2徳耕 経営体 大代戎野 4号排水路工事 |    |      |    |
|-------------|-----------------------|----|------|----|
| 名称          | 規格                    | 単位 | 数量   | 備考 |
| あぜ板設置工      |                       |    |      |    |
| (10.0m当り数量) |                       |    |      |    |
| 土木一般世話役     |                       | 人  | 0.08 |    |
| 特殊作業員       |                       | 人  | 0.16 |    |
| 普通作業員       |                       | 人  | 0.23 |    |
|             |                       |    |      |    |
|             |                       |    |      |    |
|             |                       |    |      |    |
|             |                       |    |      |    |
|             |                       |    |      |    |



| 大代戎野4号排水路 |                    | 数量総括表-1                                       |       |       |             |
|-----------|--------------------|---|-------|-------|-------------|
| 工種        | 名称                 | 規格  | 単位    | 数量    | 備考          |
| 土工        | 【1.0式当たり】          |   |       |       |             |
|           | 床掘掘削               | 堆積土   | m3    | 137.2 |             |
|           | 床掘掘削               | 土砂  | m3    | 197.2 |             |
|           | 盛土・埋戻(構造物周辺)       | 現地発生土   | m3    | 123.7 |             |
|           | 盛土・埋戻(B<1.0m)      | 〃   | m3    | 94.0  |             |
|           | 盛土・埋戻(1.0m≤B<2.5m) | 〃   | m3    | 34.2  |             |
|           | 盛土・埋戻(1.0m≤B<2.5m) | 購入土   | m3    | 14.1  |             |
|           | 基面整正               | 土砂面   | m2    | 335.2 |             |
|           | 法面整形               | 盛土面(土砂)                                       | m2    | 76.4  |             |
|           | 柵渠底版部埋戻            | 現地発生土   | m3    | 26.6  | ※構造物周辺      |
|           | 残土処理               | 土砂  | m3    | 105.5 |             |
|           |                    |   |       |       |             |
| 構造物取壊し    | 【1.0式当たり】          |   |       |       |             |
|           | 構造物取壊し・Co殻処分       | 鉄筋構造物   | m3    | 1.3   |             |
|           | 構造物取壊し・Co殻処分       | 無筋構造物   | m3    | 1.3   |             |
|           |                    |   |       |       |             |
| 柵渠水路工     | 【1.0式当たり】          |   |       |       |             |
|           | 柵渠布設               | B3.0×H1.0                                     | m     | 88.7  | 87.88kg/本   |
|           | H型鋼支柱(U型)          | B3.0×H1.0                                     | 本     | 62    | H鋼規格100×100 |
|           | 柵板                 | SB4   | 枚     | 348   | カット品含む      |
|           | 柵板                 | UB20  | 枚     | 136   | 〃           |
|           | 柵板                 | UB10  | 枚     | 4     | 〃           |
|           | コンクリート切断           | 鉄筋 t=10cm以下                                   | m     | 6.4   | 柵板現地カット延長   |
|           | 基礎材                | RC-40, t=15cm                                 | m2    | 301.8 | H鋼下部        |
|           | 太鼓落とし              | 末口12cm  | m     | 177.5 | 県産材使用       |
|           | 松杭                 | 末口12cm L=1.5m                                 | 本     | 124   | 〃           |
|           | 底張コンクリート           | σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> , t=10cm | m2    | 1.6   |             |
|           | 基礎材                | RC-40, t=15cm                                 | m2    | 1.9   |             |
|           |                    |   |       |       |             |
|           | 場所打柵板工             |   |       |       |             |
|           | コンクリート             | σ <sub>ck</sub> =24N/mm <sup>2</sup>          | m3    | 0.26  |             |
|           | 型枠                 | 小型  | m2    | 3.34  |             |
| 鉄筋        | SD345, D13         | kg  | 16.64 |       |             |
|           |                    |   |       |       |             |
|           |                    |   |       |       |             |
|           |                    |   |       |       |             |



| 大代戎野4号排水路 |             | 数量総括表-3                              |                |      |          |
|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------|------|----------|
| 工種        | 名称          | 規格                                   | 単位             | 数量   | 備考       |
| 付帯工       | 【各1.0式当たり】  |                                      |                |      |          |
|           | ・ タラップ設置工   | 2箇所                                  |                |      |          |
|           | 足掛け金物       | W300×H230、φ19                        | 本              | 6    |          |
|           | 基礎コンクリート    | σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.16 |          |
|           | 同上型枠        | 小型                                   | m <sup>2</sup> | 1.44 |          |
|           | 基礎材         | RC-40, t=15cm                        | m <sup>2</sup> | 0.42 |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           | ・ 練石積工      |                                      |                |      |          |
|           | 練石積工        | t=15cm                               | m <sup>2</sup> | 5.0  |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           | ・ あげ板設置工    |                                      |                |      |          |
|           | あげ板         |                                      | m              | 90.6 |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
| 排水工       | 【各1.0式当たり】  |                                      |                |      |          |
|           | ・ ほ場排水工     |                                      |                |      |          |
|           | 塩ビ管         | VP φ200                              | m              | 7.10 |          |
|           | 基礎材         | RC-40, t=15cm                        | m <sup>2</sup> | 0.72 |          |
|           | コンクリート      | σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.21 |          |
|           | 同上型枠        | 小型                                   | m <sup>2</sup> | 1.80 |          |
|           | 補強鉄筋        | SD345, D13                           | kg             | 5.97 | 0.006ton |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           | ・ 接続水路工     |                                      |                |      |          |
|           | ヒューム管       | HP φ200                              | m              | 9.20 |          |
|           | 基礎材         | RC-40, t=15cm                        | m <sup>2</sup> | 0.72 |          |
|           | コンクリート      | σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>3</sup> | 0.21 |          |
|           | 同上型枠        | 小型                                   | m <sup>2</sup> | 1.80 |          |
|           | 補強鉄筋        | SD345, D13                           | kg             | 5.97 | 0.006ton |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
| 舗装復旧工     | 【各1.0式当たり】  |                                      |                |      |          |
|           | ・ 舗装復旧工     |                                      |                |      |          |
|           | アスファルト舗装復旧工 | 再生密粒度As, t=4cm                       | m <sup>2</sup> | 610  |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           |             |                                      |                |      |          |
|           |             |                                      |                |      |          |



| 大代戎野4号排水路      | 数量総括表-5           |    |      |    |
|----------------|-------------------|----|------|----|
| 管種             | 規格                | 単位 | 数量   | 備考 |
| <b>農水管</b>     |                   |    |      |    |
| 硬質塩化ビニル管布設     | φ75               | m  | 12.5 |    |
| 鋳鉄管布設工         | φ75 短管/異形管        | 本  | 18.0 |    |
| 鋳鉄管切断工         | φ75               | 本  | 9.0  |    |
| 空気弁設置工         | φ13               | 基  | 2.0  |    |
| VU-TS管         | φ75               | m  | 12.5 |    |
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75×90° (ベンド)     | 個  | 3.0  |    |
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75×45° (ベンド)     | 個  | 1.0  |    |
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75×11 1/4° (ベンド) | 個  | 1.0  |    |
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75(ドレッサー)        | 個  | 4.0  |    |
| FC鋳鉄製RR継手      | φ75(VCドレッサー)      | 個  | 5.0  |    |
| DCIP(K形, 3種)直管 | φ75×4000L         | 本  | 6.0  |    |
| (内訳数量)         |                   |    |      |    |
| K形甲切管          | φ75×3650L         | 本  | 2.0  |    |
| K形甲切管          | φ75×1000L         | 本  | 1.0  |    |
| K形甲切管          | φ75×917L          | 本  | 1.0  |    |
| K形甲切管          | φ75×700L          | 本  | 1.0  |    |
| K形甲切管          | φ75×667L          | 本  | 1.0  |    |
| K形乙切管          | φ75×1000L         | 本  | 1.0  |    |
| K形乙切管          | φ75×800L          | 本  | 1.0  |    |
| K形乙切管          | φ75×698L          | 本  | 1.0  |    |
| K形曲管           | φ75×90°           | 個  | 4.0  |    |
| K形曲管           | φ75×45°           | 個  | 4.0  |    |
| K形二受T字管        | φ75×φ75           | 個  | 1.0  |    |
| 空気弁用サドルバンド     | φ75×φ13用(DCIP用)   | 個  | 2.0  |    |
| 小型急排空気弁        | φ13(コック, 保温カバー付)  | 基  | 2.0  |    |
| K形特殊押輪         | φ75(TB/N/パッキン込み)  | 組  | 16.0 |    |
| 埋設表示シート        | 農水管用              | m  | 21.0 |    |
| 掘削工            |                   | m3 | 5.8  |    |
| 埋戻人力           |                   | m3 | 1.3  |    |
| 埋戻機械           |                   | m3 | 2.9  |    |
| 砂巻工            |                   | m3 | 1.5  |    |
| 基面整正           |                   | m2 | 5.3  |    |
| 残土運搬           | 発生土               | m3 | 1.6  |    |

# 土工集計表

大代戎野4号排水路

| 名 称                     |     | 単位 | 本 線  | 仮設道路           | 合計数量   |
|-------------------------|-----|----|--|----------------|--------|
| 施 工 区 間                 | 規 格 |    | NO. 6+5. 73~EP   | NO. 6+5. 73~EP |        |
| 床掘掘削                    | 堆積土 | m3 | 137. 2   |                | 137. 2 |
| 床掘掘削                    | 土砂  | m3 | 197. 2   |                | 197. 2 |
| 盛土・埋戻(構造物周辺)            | 流用土 | m3 | 123. 7   |                | 123. 7 |
| 盛土・埋戻(B<1. 0m)          | 〃   | m3 | 94. 0  |                | 94. 0  |
| 盛土・埋戻(1. 0m≤B<2. 5m)    | 〃   | m3 | 34. 2  |                | 34. 2  |
| 盛土・埋戻(1. 0m≤B<2. 5m)    | 購入土 | m3 | 14. 1  |                | 14. 1  |
|                         |     |    |  | 埋戻・盛土計         | 266. 0 |
| 基面整正                    | 土砂  | m2 | 335. 2   |                | 335. 2 |
| 法面整形(盛土面)               | 土砂  | m2 | 76. 4  |                | 76. 4  |
| 柵渠水路底版部埋戻(構造物周辺)        | 流用土 | m3 | 26. 6  |                | 26. 6  |
| 【仮設】                    |     |    |  |                |        |
| 掘削(現道路肩部)               | 土砂  | m3 | 0. 0   | 18. 3          | 18. 3  |
| 仮設盛土(水路内盛土)             | 購入土 | m3 | 0. 0   | 45. 2          | 45. 2  |
| 残土処理                    |     |    |  |                |        |
| 堆積土(ばっ気後土量 1/2とする)      |     | m3 | 137. 2÷2=68. 6   |                |        |
| 残土量(床掘掘削-埋戻・盛土)         |     | m3 | 197. 2+68. 6-((266. 0+26. 6)/0. 9) = -59. 3 (→不足土量59. 3m3=14. 1+45. 2) |                |        |
| 購入土(仮設盛土, 埋戻, 大型土のうち詰材) |     | m3 | (14. 1+45. 2)/0. 9+17  |                | 82. 9  |
| 残土処理                    |     | m3 | 18. 3+68. 6+17. 0+1. 6   |                | 105. 5 |







# 柵渠排水路 数量集計表

| 名 称            | 規 格                            | 単 位            | 数 量                      |                           |         |
|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|---------|
|                |                                |                | NO. 6+6. 25~NO. 6+18. 30 | NO. 7+1. 30~NO. 10+18. 00 | 合 計     |
| <b>【柵渠排水路】</b> |                                |                |                          |                           |         |
| 柵渠布設           | U型B3. 0×H1. 0                  | m              | 12. 05                   | 76. 70                    | 88. 75  |
| U型H鋼支柱         | B3. 0×H1. 0(100×100)           | 本              | 9. 00                    | 53. 00                    | 62. 00  |
| 基礎材            | RC-40 t=15cm                   | m <sup>2</sup> | 40. 97                   | 260. 78                   | 301. 75 |
| 太鼓落とし          | 末口12cm                         | m              | 24. 10                   | 153. 40                   | 177. 50 |
| 松 杭            | 末口12cm L=1. 50m                | 本              | 18. 00                   | 106. 00                   | 124. 00 |
| 柵 板            | SB4 標準                         | 枚              | 48. 00                   | 297. 00                   | 345. 00 |
| 139~140 L1330  | SB4 カット品(現場切断)                 | 枚              | 0. 00                    | 3. 00                     | 3. 00   |
|                | UB20 標準                        | 枚              | 16. 00                   | 99. 00                    | 115. 00 |
| 139~140 L1330  | UB20 カット品(現場切断)                | 枚              | 0. 00                    | 1. 00                     | 1. 00   |
| 146~148 L800   | UB20 カット品(現場切断)                | 枚              | 0. 00                    | 20. 00                    | 20. 00  |
| 146~148 L800   | UB10 カット品(現場切断)                | 枚              | 0. 00                    | 4. 00                     | 4. 00   |
| コンクリート切断       | 柵板カット長                         | m              | 0. 00                    | 6. 40                     | 6. 40   |
|                |                                |                |                          |                           |         |
| 底張コンクリート       |                                |                |                          |                           |         |
| コンクリート         | $\sigma_{ck}=18N/mm^2, t=10cm$ | m <sup>2</sup> | 1. 60                    |                           | 1. 60   |
| 基礎材            | RC-40 t=15cm                   | m <sup>2</sup> | 1. 90                    |                           | 1. 90   |
|                |                                |                |                          |                           |         |
| 場所打柵板工         | 箇所番号 4, 6                      |                |                          |                           |         |
| 施工延長           |                                | m              | 1. 52                    |                           | 1. 52   |
| コンクリート         | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$         | m <sup>3</sup> | 0. 26                    |                           | 0. 26   |
| 型 枠            | 小型構造物                          | m <sup>2</sup> | 3. 34                    |                           | 3. 34   |
| 鉄 筋            | SD345 D13                      | kg             | 16. 64                   |                           | 16. 64  |















## 数量計算書

| 名 称                     | 規 格                    | 計 算 式                   | 単 位 | 小 計  | 合 計  |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----|------|------|
| <b>【小口止壁工】</b>          |                        |                         |     |      |      |
| 施工延長                    |                        | NO.10+18.0~+18.30       | m   |      | 0.30 |
| 右岸側                     |                        |                         |     |      |      |
| コンクリート                  |                        | 1.00*1.24*0.30          | m3  | 0.37 |      |
| 同上型枠                    |                        | 1.00*1.24*2+0.30*1.24*2 | m2  | 3.22 |      |
| 基礎材 t=150               |                        | 1.20*0.30               | m2  | 0.36 |      |
| 松 杭                     |                        |                         | 本   | 2.00 |      |
| 左岸側                     |                        |                         |     |      |      |
| コンクリート                  |                        | 1.30*1.76*0.30          | m3  | 0.69 |      |
| 同上型枠                    |                        | 1.30*1.76*2+0.30*1.76*2 | m2  | 5.63 |      |
| 基礎材 t=150               |                        | 1.50*0.30               | m2  | 0.45 |      |
| 松 杭                     |                        |                         | 本   | 2.00 |      |
| <b>【1.0式当り数量表】</b>      |                        |                         |     |      |      |
| コンクリート                  | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.37+0.69               | m3  |      | 1.06 |
| 同上型枠                    | 小型                     | 3.22+5.63               | m2  |      | 8.85 |
| 基礎材 t=150               | RC-40                  | 0.36+0.45               | m2  |      | 0.81 |
| 松 杭                     | $\phi 120$ L=1.50m     | 2+2                     | 本   |      | 4.00 |
| <b>【タラップ設置工】</b>        |                        |                         |     |      |      |
| 施工場所                    | ※暫定位置                  | NO.10+5.1付近(道路側)        | 箇所  | 2.00 | 2.00 |
| <b>【1.0箇所当り数量表】</b>     |                        |                         |     |      |      |
| 足掛け金物                   | W300×H230、 $\phi 19$   | 側面部2箇所、天端部1箇所           | 本   | 3.00 |      |
| 基礎コンクリート                | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.2*0.5*0.8             | m3  | 0.08 |      |
| 同上型枠                    | 小型                     | (0.2+0.2+0.5)*0.8       | m2  | 0.72 |      |
| 基礎材 t=150               | RC-40                  | 0.3*0.7                 | m2  | 0.21 |      |
| <b>【1.0式当り数量表】 2箇所分</b> |                        |                         |     |      |      |
| 足掛け金物                   | W300×H230、 $\phi 19$   | 3.00×2箇所                | 本   |      | 6.00 |
| 基礎コンクリート                | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 0.08×2箇所                | m3  |      | 0.16 |
| 同上型枠                    | 小型                     | 0.72×2箇所                | m2  |      | 1.44 |
| 基礎材 t=150               | RC-40                  | 0.21×2箇所                | m2  |      | 0.42 |

# 数量計算書

| 名 称                 | 規 格                     | 計 算 式               | 単 位 | 小 計 | 合 計  |
|---------------------|-------------------------|---------------------|-----|-----|------|
| <b>【練石積工】</b>       |                         |                     |     |     |      |
| 練石積                 | t=15cm                  | 1.044*1.600*1.500*2 | m2  |     | 5.01 |
| <b>【あぜ板設置工】</b>     |                         |                     |     |     |      |
| 施工場所                |                         | 取合部 ~ 終点            | m   |     | 90.6 |
| <b>【ほ場排水工】</b>      |                         |                     |     |     |      |
|                     | 右岸側                     | 4号~6号               | 箇所  |     | 3.00 |
| VP管                 | φ 200                   | 2.1+2.2+2.8         | m   |     | 7.10 |
|                     |                         |                     |     |     |      |
|                     | 左岸側(R側)                 | 3号~5号               | 箇所  |     | 3.00 |
| HP管                 | φ 200                   | 2.1+3.3+3.8         | m   |     | 9.20 |
| <b>【構造物撤去工】</b>     |                         |                     |     |     |      |
| 構造物取壊し              | NO. 7付近                 | 既設床版                |     |     |      |
|                     | 鉄筋構造物                   | 0.6m2 × B2.1m       | m3  |     | 1.26 |
|                     | 無筋構造物                   | 0.6m2 × B2.1m       | m3  |     | 1.26 |
| <b>【舗装工】</b>        |                         |                     |     |     |      |
| 舗装復旧工               | アスファルト舗装工               | 再生密粒度As t=4cm       | m2  |     | 580  |
| <b>【仮設工】</b>        |                         |                     |     |     |      |
| 仮締切工                | 大型土のう                   | 製作・設置・撤去            |     |     |      |
|                     |                         | 起点側 N=3+3+4         | 個   | 10  |      |
|                     |                         | 終点側 N=7             | 個   | 7   | 17   |
| <b>水替工</b>          |                         |                     |     |     |      |
|                     | 排水量 0m3/h以上~6m3h未満      |                     |     |     |      |
|                     | ポンプ 口径50mm 発動発電機容量 2kVa |                     | 箇所  |     | 1.0  |
| ※仮設盛土については、土積計算書参照。 |                         |                     |     |     |      |





## 農水管移設 4号排水路(NO. 9付近) 数量表

| 管 種            | 規格               | 単位 | 数量   | 算 式      |
|----------------|------------------|----|------|----------|
| VU-TS管         | φ75              | m  | 4.30 |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75×90° (バンド)    | 個  | 2.00 |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75(ドレッサー)       | 個  | 3.00 |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75(VCドレッサー)     | 個  | 3.00 |          |
| DCIP(K形, 3種)直管 | φ75×4000L        | 本  | 3.00 | (内切管 3本) |
| K形甲切管          | φ75×667L         | 本  | 1.00 |          |
| K形甲切管          | φ75×3650L        | 本  | 1.00 |          |
| K形甲切管          | φ75×700L         | 本  | 1.00 |          |
| K形乙切管          | φ75×698L         | 本  | 1.00 |          |
| K形乙切管          | φ75×800L         | 本  | 1.00 |          |
| K形曲管           | φ75×90°          | 個  | 1.00 |          |
| K形曲管           | φ75×45°          | 個  | 2.00 |          |
| K形二受T字管        | φ75×φ75          | 個  | 1.00 |          |
| 空気弁用サドルバンド     | φ75×φ13用(DCIP用)  | 個  | 1.00 |          |
| 小型急排空気弁        | φ13(コック, 保温カバー付) | 基  | 1.00 |          |
| K形特殊押輪         | φ75(TB/N/パッキン込み) | 組  | 8.00 |          |
| 埋設表示シート        | 農水管用             | m  | 8.19 |          |

| 管 種        | 規格         | 単位 | 数量   | 算 式 |
|------------|------------|----|------|-----|
| 硬質塩化ビニル管布設 | φ75        | m  | 4.30 |     |
| 鑄鉄管布設工     | φ75 短管/異形管 | 本  | 9.00 |     |
| 鑄鉄管切断工     | φ75        | 本  | 5.00 |     |
| 空気弁設置工     | φ13        | 基  | 1.00 |     |

| 管 種  | 規格  | 単位             | 数量  | 算 式                   |
|------|-----|----------------|-----|-----------------------|
| 掘削工  |     | m <sup>3</sup> | 0.7 | 1.50×0.44=0.66        |
| 埋戻人力 |     | m <sup>3</sup> | 0.2 | 1.50×0.11=0.17        |
| 埋戻機械 |     | m <sup>3</sup> | 0.3 | 1.50×0.18=0.27        |
| 砂巻工  |     | m <sup>3</sup> | 0.2 | 1.50×(0.08+0.05)=0.20 |
| 基面整正 |     | m <sup>2</sup> | 0.7 | 1.50×0.48=0.72        |
| 荒仕上げ |     | m <sup>2</sup> | 0.6 | 1.50×0.38=0.57        |
| 残土運搬 | 発生土 | m <sup>3</sup> | 0.2 | 1.50×0.15=0.23        |

農水管移設 4号排水路(NO. 10+18.0付近) 数量表

| 管 種            | 規格                | 単位 | 数量    | 算 式      |
|----------------|-------------------|----|-------|----------|
| VU-TS管         | φ75               | m  | 8.18  |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75×90° (ベンド)     | 個  | 1.00  |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75×45° (ベンド)     | 個  | 1.00  |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75×11 1/4° (ベンド) | 個  | 1.00  |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75(ドレッサー)        | 個  | 1.00  |          |
| FC鑄鉄製RR継手      | φ75(VCドレッサー)      | 個  | 2.00  |          |
| DCIP(K形, 3種)直管 | φ75×4000L         | 本  | 3.00  | (内切管 3本) |
| K形甲切管          | φ75×3650L         | 本  | 1.00  |          |
| K形甲切管          | φ75×917L          | 本  | 1.00  |          |
| K形甲切管          | φ75×1000L         | 本  | 1.00  |          |
| K形乙切管          | φ75×1000L         | 本  | 1.00  |          |
| K形曲管           | φ75×90°           | 個  | 3.00  |          |
| K形曲管           | φ75×45°           | 個  | 2.00  |          |
| 空気弁用サドルバンド     | φ75×φ13用 (DCIP用)  | 個  | 1.00  |          |
| 小型急排空気弁        | φ13 (コック, 保温カバー付) | 基  | 1.00  |          |
| K形特殊押輪         | φ75(TB/N/パッキン込み)  | 組  | 8.00  |          |
| 埋設表示シート        | 農水管用              | m  | 12.77 |          |

| 管 種        | 規格         | 単位 | 数量   | 算 式 |
|------------|------------|----|------|-----|
| 硬質塩化ビニル管布設 | φ75        | m  | 8.18 |     |
| 鑄鉄管布設工     | φ75 短管/異形管 | 本  | 9.00 |     |
| 鑄鉄管切断工     | φ75        | 本  | 4.00 |     |
| 空気弁設置工     | φ13        | 基  | 1.00 |     |

| 管 種  | 規格  | 単位             | 数量  | 算 式                             |
|------|-----|----------------|-----|---------------------------------|
| 掘削工  |     | m <sup>3</sup> | 5.1 | 6.20×0.44+3.38×0.71=5.13        |
| 埋戻人力 |     | m <sup>3</sup> | 1.1 | (6.20+3.38)×0.11=1.05           |
| 埋戻機械 |     | m <sup>3</sup> | 2.6 | 6.20×0.18+3.38×(0.18+0.27)=2.64 |
| 砂巻工  |     | m <sup>3</sup> | 1.3 | (6.20+3.38)×(0.08+0.05)=1.25    |
| 基面整正 |     | m <sup>2</sup> | 4.6 | (6.20+3.38)×0.48=4.60           |
| 荒仕上げ |     | m <sup>2</sup> | 3.6 | (6.20+3.38)×0.38=3.64           |
| 残土運搬 | 発生土 | m <sup>3</sup> | 1.4 | (6.20+3.38)×0.15=1.44           |