

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐港 (恵比須浜地区) 美波・恵比須浜 橋梁塗装 工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
素地調整	素地調整種類:3種ケレンA(動力工具と 手工具の併用)	m2		720		
下地処理	塗装種別:有機ゾンクッチペイント(2回塗 り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:箱桁 部, 塗装回数:1回	m2		720		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:箱桁部 , 塗装回数:1回	m2		720		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:箱桁部, 塗装回数:1回	m2		720		
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:箱桁部, 塗装回数:1回	m2		720		
鋼橋上部		式		1		
鋼橋足場等設置工		式		1		
橋梁足場工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐港 (恵比須浜地区) 美波・恵比須浜 橋梁塗装 工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
塗装足場	橋梁の種類:プレートガーダ・ボックスガーダ	m2		390		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 波土 日和佐港（恵比須浜地区） 美波・恵比須浜 橋梁塗装工事（1）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		