# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:片切掘削 | m3 | | 190 | | |
| 掘削 | 土質:軟岩,施工方法:片切掘削 | m3 | | 20 | | |
| 路床盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 10 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 70 | | |
| 路床盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 10 | | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>仮置場:採取 | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3<br>未満 | m3 | | 90 | | |
| 土砂等運搬<br>採取土→L=4.7km | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 90 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体盛土工 | | 式 | | 1 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 190 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | m3 | | 130 | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | | 50 | | |
| 路体(築堤)盛土<br>[路肩] | 施工幅員:2.5m未満 | m3 | | 3 | | |
| 積込(ﾙｰｽﾞ)<br>仮置場:採取 | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | | 140 | | |
| 土砂等運搬<br>採取土→L=4.7km | 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | | 140 | | |
| 法面整形工 | | 式 | | 1 | | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め:無し,現場制約:無し | m2 | | 70 | | |
| 法面工 | | 式 | | 1 | | |
| 植生工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植生ｼｰﾄ | 工種区分:植生ｼｰﾄ工(標準品),施工規模:500m2未満 | m2 | | 70 | | |
| ｱﾝｶｰ工 | | 式 | | 1 | | |
| ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ) | ｱﾝｶｰ工数量:10本 | 式 | | 1 | | |
| 削孔(ｱﾝｶｰ) | 削孔長:20m,杭径:115mm,杭長:0m,杭打込長(掘削長):0m | m | | 20 | | |
| 削孔(ｱﾝｶｰ) | 削孔長:75m,杭径:90mm,杭長:0m,杭打込長(掘削長):0m | m | | 75 | | |
| ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着 | ｱﾝｶｰ鋼材数量:10本 | 本 | | 10 | | |
| ｸﾞﾗｳﾄ注入 | 注入材規格:W/C=47.5%,圧縮強度:24N/mm2 | m3 | | 2 | | |
| ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設 | | 回 | | 1 | | |
| 足場(ｱﾝｶｰ) | | 空m3 | | 390 | | |
| 擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | | 30 | | |
| 床堀り | 土質:軟岩 | m3 | | 20 | | |
| 埋戻し<br>D（W<1m） | 土質:土砂 | m3 | | 10 | | |
| 基面整正 | | m2 | | 30 | | |
| 場所打杭工 | | 式 | | 1 | | |
| 場所打杭<br>[17,18,25,26] | 杭径:424mm,杭長(設計長):9.5m | 本 | | 4 | | |
| 場所打杭<br>[19,20] | 杭径:424mm,杭長(設計長):11m | 本 | | 2 | | |
| 場所打杭<br>[21,22,23,24] | 杭径:424mm,杭長(設計長):11.5m | 本 | | 4 | | |
| 場所打杭<br>[27,28] | 杭径:424mm,杭長(設計長):8m | 本 | | 2 | | |
| 場所打杭<br>[29] | 杭径:424mm,杭長(設計長):6.5m | 本 | | 1 | | |
| 場所打杭<br>[30] | 杭径:424mm,杭長(設計長):5.5m | 本 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| やぐら設置･撤去 | | 式 | | 1 | | |
| 足場(杭) | | 空m3 | | 880 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工 | | 式 | | 1 | | |
| 基礎工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20) | m | | 28 | | |
| 天端工 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25(20) | m | | 28 | | |
| ﾊﾟﾈﾙ設置工 | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾟﾈﾙ | m2 | | 136 | | |
| 防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| 路側防護柵工 | | 式 | | 1 | | |
| ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無 | m | | 24 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | | m | | 19 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工 | m3 | | 4 | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | |
| 殻運搬<br>L=15km | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 4 | | |
| 殻処分 | 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | | 4 | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 仮橋･仮桟橋工 | | 式 | | 1 | | |
| 橋脚 | 作業区分:架設･撤去 | t | | 11.2 | | |
| 仮橋上部 | 作業区分:架設･撤去 | t | | 3.3 | | |
| 覆工板設置･撤去[仮橋･仮桟橋] | 作業区分:設置･撤去 | m2 | | 36 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板 | 作業区分:設置･撤去 | m2 | | 45 | | |
| 法面吹付工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 | 吹付厚:10cm,ﾗｽ張:有 | m2 | | 210 | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | | 150 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | |
| 運搬費 | | 式 | | 1 | | |
| 仮設材運搬費<br>L=160km | 覆工板+主桁 | t | | 10.1 | | |
| 仮設材運搬費<br>L=40km | 支持杭+桁受+ﾌﾞﾚｽ+つなぎ+敷鉄板 | t | | 20.1 | | |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名 | Ｒ２波土　芥附海部線　海・広岡　道路改良工事（１） | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設･改築<br>道路改良 |
|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準備費 | | 式 | | 1 | | |
| 木根等処分費<br>[伐採木]10t<br>L=57km | | 式 | | 1 | | |
| 木根等処分費<br>[根株]5t<br>L=57km | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |