令和2年8月20日

質問に対する回答書

工 事 名：　Ｒ２住宅　羽ノ浦春日野団地　阿南・羽ノ浦　５１号棟外壁改修工事
工事箇所：　阿南市羽ノ浦町春日野

徳島県県土整備部住宅課

このことについては，次のとおりです。

番号	質　問　事　項	回　　答
1	現地を見ると、ベランダと階段最上階に防鳥ネットが張られていますが、このネットが付いたままでは施工できないと思われます。図面や内訳書にはそれについては明示がありません。どのように考えればよろしいでしょうか。	着手後の現場調査により，取外し再取付け費用について設計変更で対応します。
2	外壁目地シーリング再充填工法１５＊１０が図面Ａ－０３特記仕様書ではＰＵ－２、内訳明細書ではｐ７ではＭＳ－２となっています。入札時の積算ではどのように対応すればよろしいでしょうか。	入札時はMS-2で積算してください。 施工時の外壁目地シーリングはPU-2となり、設計変更で対応します。
3	図面Ａ－０９では、海抜表示板が東面と西面に配置されていますが、内訳明細書ｐ１０では１面分しか計上されていません。入札時の積算ではどのように対応すればよろしいでしょうか。	海抜表示板は東面の１面として積算してください。
4	既設北面開口部手摺及び既設南面バルコニーの撤去が内訳明細書に計上されておりません。追加工事になると考えてよろしいでしょうか。	現場の状況確認後に撤去について設計変更で対応します。
5	既設手摺撤去後の樹脂モルタルコテ押えが内訳明細書に計上されておりません。追加工事になると考えてよろしいでしょうか。	着手後の状況に応じて，設計変更で対応します。

工 事 名：　Ｒ２住宅　羽ノ浦春日野団地　阿南・羽ノ浦　５１号棟外壁改修工事

番号	質　　問	回　　答
6	既設隔板石綿板の撤去が内訳明細書に計上されておりません。追加工事になると考えてよろしいでしょうか。	現場の状況確認後に隔板撤去について設計変更で対応します。
7	新設隔板けい酸カルシウム板が材工共に内訳明細書に計上さておりません。追加工事になると考えてよろしいでしょうか。	現場の状況確認後に隔板新設について設計変更で対応します。
8	発生材の積込については、内訳明細書ｐ１２にボード・木材類が計上されているのみです。他のコンクリートや鉄筋等は計上されていませんが入札時の積算ではどのように対応すればよろしいでしょうか。	外壁仕上塗材については，P11「撤去仕上げ材運搬・処分費」，シーリングについては，P11「シーリング撤去（集積共）」に積込み費用が含まれています。 その他については，着手後の状況に応じて，設計変更で対応します。
9	廃プラ、金属、アスベスト含有成形板の運搬が、内訳明細書ｐ１７において計上されていますが、項目が木材類としてみられていることについてはどのように解釈すればよろしいでしょうか。また、コンクリート類の運搬は計上されておりません。	廃プラ・金属の運搬費については，積算基準で「木材類」として積算こととしています。アスベスト含有建材については、「石膏ボード類」として積算しています。 また、コンクリート類の運搬については着手後の状況に応じて，設計変更で対応します。
10	⑨の運搬で疑義がある為、何とも言い難いのですが、運搬数量と処分数量が異なる項目があるので、入札時の積算ではどのように考えればよろしいでしょうか。また、こちらにおいても、コンクリート類の処分は計上されておりません。	運搬については廃プラが0.2m3、金属が0.7m3、アスベスト含有成形板が0.1m3となります。 コンクリート類の処分は着手後の状況に応じて，設計変更で対応します。
11	廃プラの処分について、図面Ａ－０１の特記仕様書内では（財）徳島県環境整備公社にて処分費22700円／tと記載されていますが、内訳明細書ｐ１２においては、処分費10000円／m3の表記があります。これはどのように解釈すればよろしいでしょうか。	処分費は22700円／tとして積算しています。
12	以上	
13		