

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門徳島自転車道線 徳・川内 橋梁修繕工事 (1)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮継手工		式		1			
鋼・コン製伸縮装置補修	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m		20.1			
シール		L		3.2			
無収縮モルタル		m3		0.03			
型枠		m2		0.3			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		15.1			
舗装版破砕(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2		78.3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門徳島自転車道線 徳・川内 橋梁修繕工事(1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
汚泥処分		t		0.03		
表層	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		78.3		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
車線分離標	車線分離標規格:ラバーポール, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本		10		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードパイプ)		m		8		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート切断		m		4.2		
コンクリート取壊し運搬処理 L=11.0km	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3		0.03		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門徳島自転車道線 徳・川内 橋梁修繕工事 (1)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬 L=11.0km	殻種別:アスファルト殻	m3		3.9		
殻運搬 L=11.0km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3.9		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
現場発生品運搬・スクラップ L=6.0km	発生材種類:防護柵	回		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (B)		人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 鳴門徳島自転車道線 徳・川内 橋梁修繕工事(1)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			