

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		60			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		0.6			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20			
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		0.7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土材料	RC-40	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		160			
残土等処分		m3		160			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
もたれ式擁壁 [1号]	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		118			
裏込砕石	砕石規格:再生クラッシュアン40~0	m3		52			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線 部補正:無	m		20			
補強筋	SD345 D13	箇所		6			
道路付帯工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		130			
埋戻し	土質:土砂	m3		6			
基面整正		m2		8			
坂路工		式		1			
坂路工 [2号]		箇所		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		10			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		10			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (B)		人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		