

見積参考資料

工事名 R 2 阿土 小吹川原急傾斜地 阿南・椿泊 砂防維持工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	阿南 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 小吹川原急傾斜地 阿南・椿泊 砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	1				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:普通土	m3	1				単 2号
落石防護工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0. 15m	m2	1				単 3号
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	9				単 4号
鉄筋(差し筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	本	26				単 5号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	38				単 6号
コンクリートはつり		m2	7				単 7号
殻運搬・処分	Co殻	m3	0. 2				単 8号
足場	キャットウォーク	m	17				単 9号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 阿土 小吹川原急傾斜地 阿南・椿泊 砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:普通土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 90m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	鉄筋(差し筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	単位	本	単位数量	26	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋			kg	36. 5			単 10号	
樹脂アンカー D16用			本	26				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリートはつり		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	殻運搬・処分	Co殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人力積込, 無し, 16. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(t)			t	2. 35			単 11号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場	キャットウォーク	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(キャットウォーク)設置・撤去			m	1			単 12号	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鉄筋		単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工		SD345 D16～25	t	1			単 13号	
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2020.08
歩掛適用年月	2020.08
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場(キャットウォーク)設置・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2020. 08
歩掛適用年月	2020. 08
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	鉄筋工	SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
鉄筋工			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 05				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／ t	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工 事 名	R2阿土 小吹川原急傾斜地 阿南・椿泊 砂防維持工事			
名 称	規 格	単 位	単 価	備 考
処分費	Co殻	t	700	2.35t/m3,L=16.0km以下

数 量 総 括 表							
工 事 区 分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
砂防維持							
	落石対策工						
		作業土工					
			床堀（人力）	土砂	m3	1	
			埋戻（人力）	土砂	m3	1	
		落石防護壁工					
			落石防護壁		式	1	
			コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	9	
			型枠	一般型枠	m2	38	
			基礎材	RC-40, t=150	m2	1	
			鉄筋	SD345, D16	kg	36.5	差し筋
			樹脂アンカー	D16用	本	26	
		構造物取壊し工					
			コンクリートはつり	t=3cm	m2	7	
			運搬・処分	Co殻	m3	0.2	
	仮設工						
		足場工					
			仮設足場	キャットウォーク	m	17	

[illegible]