

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 小吹川原急傾斜地 阿南・椿泊 砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:普通土	m3		1			
落石防護工		式		1			
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		1			
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		9			
鉄筋(差し筋)	鉄筋材料規格・径:SD345 D16	本		26			
型枠	型枠の種類:一般型枠	式		1			
コンクリートはつり		m2		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 阿土 小吹川原急傾斜地 阿南・椿泊 砂防維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬・処分	Co殻	m3		0.2			
足場	キャットウォーク	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]