工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面対策		式		1		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		4		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	m3		0.3		
場所打擁壁工		式		1		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m3		1		
型枠 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁	型枠の種類:一般型枠	m2		6		
裏石積 張ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁		m2		5		
ｺﾝｸﾘｰﾄ 集水桝	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(高炉)	m3		1		
型枠 集水桝	型枠の種類:一般型枠	m2		5		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
基礎材 集水桝	基礎材規格:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,敷厚:0.15m	m2		3		
排水管 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（一般管）VP-75		m		21		
山腹水路工		式		1		
山腹暗渠工		式		1		
暗渠排水管		m		30		
地下水排除工		式		1		
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工		式		1		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:ﾚｷ質土,呼び径:径90mm	m		270		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		30		
保孔管	施工場所:地表VP,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工:有り,保孔管材質･種類(VPの場合):VP40	m		300		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材		回		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場		空m3		20		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬		m		150		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ２馬土　葛城地すべり　つ・半田葛城　地下水排除工事（２）	事業区分 工事区分	砂防･地すべり対策 斜面対策

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		