

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 檜渕急傾斜他 勝・三溪他 急傾斜地崩壊防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
砂防土工		式		1.000		
掘削工		m3		4,020.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		3,000.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3		1,000.000		
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3		20.000		
法面整形工		式		1.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		870.000		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2		40.000		
残土処理工		式		1.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4,040.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
法面工		式		1.000		
植生工		式		1.000		
植生基材吹付	吹付厚:5cm, 工種区分:植生基材吹付工, 施工規模:250m2以上500m2未満	m2		260.000		
排水構造物工		式		1.000		
側溝工		式		1.000		
床掘		m3		41.000		
埋戻し		m3		24.000		
土砂等運搬		m3		17.000		
基面整正		m2		40.000		
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝		m		78.000		
集水桝		基		1.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		10.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
斜面对策		式		1.000		
擁壁工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		3.000		
人力運搬	換算距離:140m以下	m3		3.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3.000		
場所打擁壁工		式		1.000		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.15m	m2		4.000		
コンクリート		m3		7.000		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		7.000		
スリップ・ハーフ	径25*700	本		8.000		
差筋アンカー	D13*600	本		2.000		
削孔		孔		8.000		
足掛け金物	300*径19	個		2.000		
排水管	VU150	m		6.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
小運搬		t		18.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		