

工事数量総括表(舗装工事)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線 美・脇西赤谷 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:有り,補足材種類・規格:再生 クワッシャー用 RC-40,補足材整正厚:49mm 以上55mm未満	m2		1,190			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種,路盤材規格:RC-40 ,仕上り厚:100mm	m2		1,330			
表層(歩道部) (一般部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以 上	m2		2,180			
表層(歩道部) (乗入部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以 上	m2		342			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(舗装工事)

工事名	R 2馬土 鳴門池田線 美・脇西赤谷 舗装工事(3)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			