

R 2馬耕 経営体 沼田 ほ場整備工事（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1)整地工				
表土扱い（ほ場整備工）	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	4.300	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.300	
雑物除去（ほ場整備工）		ha	4.200	
耕起砕土		ha	4.200	
(2)整形仕上げ工	畦畔			
法面整形		m ²	1,432.000	
(3)進入路工	一筆進入路工			
法面整形		m ²	176.000	
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	45.000	
(4)付帯工	一筆排水路工			
田面排水口	VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管	箇所	14.000	
田面排水口	重圧管, φ200, T-25, 2.0m管	箇所	5.000	
コンクリート分水槽据付	据付, 50kg以上80kg以下, 無し	基	19.000	
(5)構造物取壊し工	無筋コンクリート			
コンクリート構造物取壊し	制約無	m ³	503.000	
殻運搬		m ³	503.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	503.000	
(6)構造物取壊し工	アスファルトコンクリート			
舗装版破砕		m ²	1,257.000	
殻運搬		m ³	63.000	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	63.000	
2. 用水路工（管水路）				
(1)管水路工	管路土工			

R 2馬耕 経営体 沼田 ほ場整備工事（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
耕地部	φ200	m	22.300	
農道部	φ250	m	447.900	
農道部	φ200	m	20.400	
(2)管水路工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管(RR管)	VUφ250	m	447.900	
硬質ポリ塩化ビニル管(RR管)	VUφ200	m	20.400	
硬質ポリ塩化ビニル管(TS管)	VUφ200	m	22.300	
硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手	90° ベント 径250mm	個	2.000	
硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手	45° ベント 径250mm	個	5.000	
硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手	11° 1/4ベント 径250mm	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手	5° 5/8ベント 径250mm	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手	45° ベント 径200mm	個	1.000	
硬質ポリ塩化ビニル管VP・RR継手	22° 1/2ベント 径200mm	個	1.000	
塩ビ管用離脱防止金具	径250mm	個	15.000	
塩ビ管用離脱防止金具	径200mm	個	3.000	
FCD鋳鉄RR継手チース	黒樹脂塗装 離脱防止内蔵型 250×100	個	13.000	
FCD鋳鉄RR継手チース	黒樹脂塗装 離脱防止内蔵型 200×75	個	2.000	
F C D鋳鉄R R継手片落ち管	黒樹脂塗装 離脱防止内蔵型 250×200	個	1.000	
制水弁	φ250	箇所	1.000	
制水弁室工	φ200～φ400 H=0.9m	箇所	1.000	
(3)管水路工	給水土工			
耕地部	VUφ50	m	0.500	
既設道部	φ50	m	3.000	
農道部	VUφ75	m	22.000	
農道部	VUφ50	m	27.000	

R 2馬耕 経営体 沼田 ほ場整備工事（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4)管水路工	給水工			
硬質ポリ塩化ビニル管(TS管)	VUφ75	m	22.000	
硬質ポリ塩化ビニル管(TS管)	VUφ50	m	30.500	
自動給水栓	φ75	基	11.000	
自動給水栓付帯設備据付	φ75	基	8.000	
自動給水栓	φ50	基	16.000	
自動給水栓付帯設備据付	φ50	基	13.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 100×75	個	14.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	径違ソケット 75×50	個	9.000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	45° ベント 径50	個	4.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工				
掘削		m ³	170.000	
床掘り		m ³	462.000	
基面整正		m ²	388.000	
埋戻		m ³	528.000	
盛土		m ³	171.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形		m ²	492.000	
法面整形		m ²	793.000	
(3)付帯工				
鉄筋コンクリート大型フリューム	250*250	m	154.200	
鉄筋コンクリート大型フリューム	300*300	m	10.600	
鉄筋コンクリート大型フリューム	350*350	m	147.300	
鉄筋コンクリート大型フリューム	900*1200	m	140.300	

R 2馬耕 経営体 沼田 ほ場整備工事（2） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
重圧管	φ 600	m	6.000	
重圧管	φ 700	m	7.000	
重圧管	φ 800	m	56.000	
ヒューム管	φ 700	m	6.000	
現場打集水桝	1000型	箇所	1.000	
現場打取合工（止コン含む）	1型	箇所	1.000	
現場打取合工（止コン含む）	2型	箇所	2.000	
現場打取合工（止コン含む）	3型	箇所	1.000	
現場打取合工	12型	箇所	1.000	
4. 道路工				
（1）路体盛土工				
路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	2,277.000	
（2）整形仕上げ工				
法面整形		m ²	1,239.000	
（3）アスファルト舗装工	上層路盤工のみ			
上層路盤（車道・路肩部）		m ²	1,865.000	
（4）砂利舗装工				
敷砂利		m ²	1,188.000	
5. その他				
（1）準備費				
共通仮設（積上げ）				
準備費				
伐採木・根株処理		式	1.000	