

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・昭和 橋梁修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
伸縮装置取替工		式		1			
伸縮装置シーラント撤去		式		1			
地覆カバー撤去		式		1			
受梁取替工	夜間施工	式		1			
受台切断撤去仮復旧		式		1			
伸縮装置設置	伸縮量310mm	m		8			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工 F-13形		式		1			
素地調整	プラスチック処理	m2		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・昭和 橋梁修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
下塗	塗装種別:有機ソリッドペイント(2回/層), 塗装箇所:鋼床板端部下面, 合成桁端部下面	m2		19			
下塗	塗装種別:変形エポキシ樹脂塗料(2層), 塗装箇所:鋼床板端部下面, 合成桁端部下面	m2		19			
中塗	塗装種別:ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:鋼床板端部下面, 合成桁端部下面, 塗装回数:1回	m2		19			
上塗	塗装種別:ふっ素樹脂塗料 濃彩, 塗装箇所:鋼床板端部下面, 合成桁端部下面, 塗装回数:1回	m2		19			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A, 昼間	人日		11			
交通誘導警備員	B, 昼間	人日		44			
交通誘導警備員	A, 夜間	人日		1			
交通誘導警備員	B, 夜間	人日		4			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 徳島環状線 徳・昭和 橋梁修繕工事（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			