工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁下部		式		1		
道路土工		式		1		
残土処理工 【P8】		式		1		
土砂等運搬 固化処理土【現場→高架下】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		290		
土砂等運搬 床掘土【現場→高架下】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		490		
土砂等運搬 埋戻土【高架下→現場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		230		
残土処理工 【P9】		式		1		
土砂等運搬 固化処理土【現場→高架下】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		360		
土砂等運搬 床掘土【現場→高架下】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		580		
土砂等運搬 埋戻土【高架下→現場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		330		
残土処理工 【汚泥攪拌ピット】【共通】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬 床掘土【現場→高架下】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70		
残土処理工 【現場敷均し】 【共通】		式		1		
土砂等運搬 路体盛土【高架下→現場】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土処理工 【他工事流用】 【共通】		式		1		
土砂等運搬 残土【高架下→津田埋立地】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,100		
RC橋脚工 【P8】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		490		
埋戻し	土質:砂質土	m3		210		
基面整正		m2		140		
既製杭工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土固化処理		m3		370		
杭残土運搬処理 【汚泥処理】	L=9.5km	m3		40		
鋼管杭 【中掘】	鋼管径(杭径):1,000mm, 鋼管長さ(杭長):46.5m	本		16		
現場取卸(鋼管杭)		t		181.6		
橋脚躯体工(構造物単位)		式		1		
T型橋脚 30-12-25(20)BBorN W/C≦55%	高さ区分:5m以上10m未満, 打設量区分:300m3以上500m3未満, コンクリート規格:各種	m3		348		
箱抜管 φ250mm, L=1,630mm		本		12		
鉄筋 SD345 D16~25	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		12.6		
鉄筋 SD345 D29~32	鉄筋材料規格・径:SD345 D29~32	t		4.34		
鉄筋 SD490 D35	鉄筋材料規格・径:SD490 D35	t		9.9		
鉄筋 SD490 D38	鉄筋材料規格・径:SD490 D38	t		4.63		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋 SD490 D41	鉄筋材料規格・径:SD490 D41	t		8.5		
機械式鉄筋定着加工費		箇所		513		
RC橋脚工 【P9】		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		580		
埋戻し	土質:砂質土	m3		290		
基面整正		m2		160		
既製杭工		式		1		
残土固化処理		m3		360		
杭残土運搬処理 【汚泥処理】	L=9.5km	m3		40		
鋼管杭 【中掘】	鋼管径(杭径):1,000mm, 鋼管長さ(杭長):45.5m	本		16		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場取卸(鋼管杭)		t		177.6		
橋脚躯体工(構造物単位)		式		1		
T型橋脚 30-12-25(20)BBorN W/C≦55%	高さ区分:5m以上10m未満, 打設量区分:300m3以上500m3未満, コンクリート規格:各種	m3		352		
箱抜管 φ 250mm, L=1, 630mm		本		12		
鉄筋 SD345 D16~25	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		13.88		
鉄筋 SD490 D35	鉄筋材料規格・径:SD490 D35	t		9.9		
鉄筋 SD490 D38	鉄筋材料規格・径:SD490 D38	t		4.63		
鉄筋 SD490 D41	鉄筋材料規格・径:SD490 D41	t		8.76		
機械式鉄筋定着加工費		箇所		525		
仮設工		式		1		
土留・仮締切工 【P8】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式: III型, 平均鋼矢板長さ: 7m, 鋼矢板打込長: 6.5m, 平均鋼矢板引抜長: 6.5m	枚		124		
切梁・腹起し		t		14.9		
土留・仮締切工 【P9】		式		1		
鋼矢板	鋼矢板型式: III型, 平均鋼矢板長さ: 7.5m, 鋼矢板打込長: 7.0m, 平均鋼矢板引抜長: 7.0m	枚		132		
切梁・腹起し		t		21.3		
水替工		式		1		
ポンプ排水 【P8】	排水量: 0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 常時排水	日		45		
ポンプ排水 【P9】	排水量: 0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法: 常時排水	日		49		
作業ヤード整備工 【杭施工ヤード】 【P8】		式		1		
整地	t=10cm	m2		180		
作業ヤード整備工 【杭施工ヤード】 【P9】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
整地	t=10cm	m2		200		
作業ヤード整備工 【現場杭置場】 【共通】		式		1		
整地	t=10cm	m2		370		
敷鉄板	22×1524×6096	m2		372		
作業ヤード整備工 【汚泥攪拌ピット】 【共通】		式		1		
床掘り		m3		70		
埋戻し		m3		70		
敷鉄板	22×1524×6096	m2		93		
作業ヤード整備工 【高架下】 【共通】		式		1		
整地	t=10cm	m2		390		
敷鉄板 【改良土置場】	22×1524×6096	m2		390		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板 【通路】	22×1524×6096	m ²		892		
作業ヤード整備工 【現場敷均し】 【共通】		式		1		
路体盛土		m ³		90		
汚濁防止工 【共通】		式		1		
濁水処理設備		箇所		1		
防護施設工 【共通】		式		1		
仮囲い	撤去, 損料	m		418		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	【A】 1人 【B】 1人	人日		98		
交通誘導警備員	【B】 1人	人日		39		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
重建設機械分解組立輸送費	クローラ式杭打機, 往復	回		1		
重建設機械分解組立輸送費	クローラクレーン80t吊, 往復	回		1		
仮設材運搬費 【P8】 【鋼矢板, 切梁・腹起】	L=80km以内, 往復	t		107.4		
仮設材運搬費 【P9】 【鋼矢板, 切梁・腹起】	L=80km以内, 往復	t		138.1		
仮設材運搬費 【共通】 【敷鉄板】	L=10km以内, 往復	t		571		
鋼管杭運搬費 【共通】	L=2.1km, 仮置場→現場	t		359.2		
役務費		式		1		
電力基本料金 【濁水処理設備運転】		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島東環状線 徳・末広 3 高架橋下部工事 (担い手確保型) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費 【自工事利用】		式		1			
土質等試験費 【他工事流用】		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			