

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
河川維持		式		1			
除草工		式		1			
堤防除草工		式		1			
除草	肩掛式(カッター径255mm),無し	m2		900			
集草	人力	m2		900			
積込	人力	m2		900			
運搬(堤防除草)		千m2		0.9			
除草処分		m2		900			
河川修繕		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
掘削 河川内土砂撤去	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		180		
掘削 A地点土砂撤去	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		90		
掘削 B及びC地点土砂撤去	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		40		
土砂等運搬 A→運営本部盛土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90		
土砂等運搬 B,C及び観客席→運営本部盛土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30		
盛土工		式		1		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		50		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50		
平張コンクリート補修工		式		1		
平張コンクリート補修工		式		1		
平張コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m2		114		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事			事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
止壁コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3		1			
止壁型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2		9			
基礎砕石	17.5cmを越え20cm以下,再生クラッシャー40~0,全ての費用	m2		114			
目地材	瀝青質目地材t=10	m2		10			
石材		m3		7			
階段補修工		式		1			
階段補修工		式		1			
土のう		袋		4			
埋戻		m3		2			
遊歩道補修工		式		1			
遊歩道補修工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
欠損部補修工		箇所		30			
既設アンカー撤去		式		1			
丸鋼切断		式		1			
全切断		本		37			
一部切断		本		37			
構造物撤去工		式		1			
コンクリート構造物撤去工		式		1			
コンクリート取壊し 右岸		m3		8			
コンクリート取壊し 中島		m3		6			
コンクリート殻運搬		m3		14			
コンクリート殻処分		m3		14			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
競技施設工		式		1			
整地工		式		1			
盛土		m3		160			
掘削		m3		30			
土のう		袋		20			
競技用アンカー設置工		式		1			
穿孔	左右岸	箇所		120			
穿孔	中島	箇所		35			
インサートアンカー SEG-16S以上		本		155			
ケミカルアンカー EA500S以上		本		39			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事用道路工		式		1		
仮設盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		20		
土のう		袋		49		
ラフテレンクレーン賃料		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			