

見積参考資料

工事名 R2那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事

◇経費情報◇

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 工種区分 | 河川維持工事 |
| 単価地区 | 那賀1 |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

現場管理費に係る積算は令和2年5月1日から適用する積算基準に基づくものとする。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川維持 | |
|---------------|---------------------------------------|-----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 河川維持 | | 式 | 1 | | | | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 堤防除草工 | | 式 | 1 | | | | |
| 除草 | 肩掛式(カッター径255mm),無し | m2 | 900 | | | | 単 1号 |
| 集草 | 人力 | m2 | 900 | | | | 単 2号 |
| 積込 | 人力 | m2 | 900 | | | | 単 3号 |
| 運搬(堤防除草) | | 千m2 | 0.9 | | | | 単 4号 |
| 除草処分 | | m2 | 900 | | | | 単 5号 |
| 河川修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 河川内土砂撤去 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準) | m3 | 180 | | | | 単 6号 |
| 掘削 A地点土砂撤去 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準) | m3 | 90 | | | | 単 7号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|--------------------------|---|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 掘削 B及びC地点土砂撤去 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外) | m3 | 40 | | | | 単 8号 |
| 土砂等運搬 A→運営本部盛土 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 90 | | | | 単 9号 |
| 土砂等運搬 B,C及び観客席→運営本部盛土 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 30 | | | | 単 10号 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | m3 | 50 | | | | 単 11号 |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 50 | | | | 単 12号 |
| 平張コンクリート補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 平張コンクリート補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 平張コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高 炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全て の費用 | m2 | 114 | | | | 単 13号 |
| 止壁コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高 炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全て の費用 | m3 | 1 | | | | 単 14号 |
| 止壁型枠 | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 9 | | | | 単 15号 |
| 基礎砕石 | 17.5cmを越え20cm以下,再生グラッサ40~0,全ての 費用 | m2 | 114 | | | | 単 16号 |
| 目地材 | 瀝青質目地板t=10 | m2 | 10 | | | | 単 17号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 石材 | | m3 | 7 | | | | 単 18号 |
| 階段補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 階段補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土のう | | 袋 | 4 | | | | 単 19号 |
| 埋戻 | | m3 | 2 | | | | 単 20号 |
| 遊歩道補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 遊歩道補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| 欠損部補修工 | | 箇所 | 30 | | | | 単 21号 |
| 既設アンカー撤去 | | 式 | 1 | | | | |
| 丸鋼切断 | | 式 | 1 | | | | |
| 全切断 | | 本 | 37 | | | | 単 22号 |
| 一部切断 | | 本 | 37 | | | | 単 23号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|-----------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート取壊し 右岸 | | m3 | 8 | | | | 単 24号 |
| コンクリート取壊し 中島 | | m3 | 6 | | | | 単 25号 |
| コンクリート殻運搬 | | m3 | 14 | | | | 単 26号 |
| コンクリート殻処分 | | m3 | 14 | | | | 単 27号 |
| 競技施設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 整地工 | | 式 | 1 | | | | |
| 盛土 | | m3 | 160 | | | | 単 28号 |
| 掘削 | | m3 | 30 | | | | 単 29号 |
| 土のう | | 袋 | 20 | | | | 単 30号 |
| 競技用アンカー設置工 | | 式 | 1 | | | | |
| 穿孔 | 左右岸 | 箇所 | 120 | | | | 単 31号 |
| 穿孔 | 中島 | 箇所 | 35 | | | | 単 32号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|------------------------|---------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| インサートアンカー SEG-16S以上 | | 本 | 155 | | | | 単 33号 |
| ケミカルアンカー EA500S以上 | | 本 | 39 | | | | 単 34号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 仮設盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | m3 | 20 | | | | 単 35号 |
| 土のう | | 袋 | 49 | | | | 単 36号 |
| ラフテレンクレーン賃料 | | 式 | 1 | | | | 内 1号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川維持・修繕 河川修繕 | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | ラフテレ-ンクレーン賃料 | | | | | | | |
|--------------|--------------|----|----|----|----|---------|----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| ラフテレ-ンクレーン賃料 | | 日 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 除草 | 肩掛式(カッター径255mm),無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 除草 | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 集草 | 人力 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 集草 | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 積込 | 人力 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込 | | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 運搬(堤防除草) | | 単位 | 千m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|---|-----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運搬(堤防除草) | ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 梱包無し,無し,22.0km以下,全ての 費用 | 千m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/千m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|------|-------|----|-------|
| 単 5号 | 除草処分 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | t | 0.8 | | | 単 37号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|-----------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 6号 | 掘削 河川内土砂撤去 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 積込(ルース) | | 土砂,小規模(標準) | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号 | 掘削 A地点土砂撤去 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準) | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号 | 掘削 B及びC地点土砂撤去 | 土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外) | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号 | 土砂等運搬 A→運営本部盛土 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 10号 | 土砂等運搬 B,C及び観客席→運営本部盛土 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 22 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 1t積 | | 0,岩石工の割増対象にしない,普通,0日,交替制を適用しない,0,しない,しない,8時間 | 日 | 1 | | | 単 38号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込(ルース) | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土砂等運搬 | 標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----|----|------|------|------|--|
| 単 13号 | 平張コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用 | 単位 | m2 | 単位数量 | 4.24 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号 | 止壁コンクリート | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 15号 | 止壁型枠 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号 | 基礎砕石 | 17.5cmを越え20cm以下, 再生クラッシュヤ 40~0, 全ての費用 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基礎砕石 | | 17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッ ヤ 40~0, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 目地材 | 瀝青質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----|------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 目地板 | 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 石材 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 割栗石 150-200mm | | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 土のう | | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----|------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 大型土のう工 | | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | | 袋 | 1 | | | 単 39号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 埋戻 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|----------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 欠損部補修工 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|----------------|----|-------|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モルタル練 | 普通, 1:3, 全ての費用 | m3 | 0.006 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 全切断 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 根元から切断 | | 本 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 23号 | 一部切断 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 根元から切断 | | | 本 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 24号 | コンクリート取壊し 右岸 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート取壊し | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|----|----|----|------|----|----|------|
| 単 25号 | コンクリート取壊し 中島 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート取壊し | | | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|----|----|------|----|----|------|
| 単 26号 | コンクリート殻運搬 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 22.5km以下, 全ての費用 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|------|------|----|-------|--|
| 単 27号 | コンクリート殻処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 2.35 | | | 単 40号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 28号 | 盛土 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 掘削 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 掘削 | | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準) | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 土のう | | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----|------------------|----|----|------|----|-----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 袋 | 1 | | | | 単 39号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/袋 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 穿孔 | 左右岸 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|-----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 穿孔 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 穿孔 | 中島 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 穿孔 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | インサートアンカー SEG-16S以上 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(本) | | | 本 | 1 | | | 単 41号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | ケミカルアンカー EA500S以上 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 材料費(本) | | | 本 | 1 | | | 単 42号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 仮設盛土 | 施工幅員:4.0m以上 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------|------|------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路体(築堤)盛土 | | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 土のう | | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----|------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 袋 | 1 | | | | 単 39号 |
| 大型土のう工 | | 撤去, 6m以下 | 袋 | 1 | | | | 単 43号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 37号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 処分費(刈草) | | t | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 38号 | 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 1t積 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間 | 単位 | 日 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------------|--|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 6.4 | | | | |
| | 不整地運搬車[クローラ型・ダンプ式] 1t積 | 運転日当り運転時間:8h | 日 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 39号 | 大型土のう工 | 製作・設置, 流用土, 6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------------------------|------------------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m | | 袋 | 10 | | | | |
| | バックホ運転 | 製作・設置, 6m以下 | 日 | 0.278 | | | | 単 44号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 40号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 処分費 (コンクリート殻) | | t | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 41号 | 材料費(本) | | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 材料費 インサートアンカー(SEG16S) | | 本 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 42号 | 材料費(本) | | 単位 | 本 | 単位数量 | | 1 | 単価 | |
|-------|------------------------|----|----|----|------|----|---|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 | |
| | 材料費 ケミカルソナー(EA500S) | | 本 | 1 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 43号 | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|----------|----------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | 日 | 0.069 | | | | 単 45号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/袋 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 44号 | ハックホリ運転 | 製作・設置, 6m以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|-------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 98 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.39 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.08 |
| 歩掛適用年月 | 2020.08 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 45号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 日 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--|----------|----|------|----|----|-----|----|
| | ハックホリ運転 | 撤去, 6m以下 | 人 | | | | 1 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 74 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.26 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト (機械)

| 工事名 | R 2 那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事 | | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザ [湿地] | 7t級 | 日 | 0.738 | 5,344 | |
| L001010004 | バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 3.246 | 36,040 | |
| L001010007 | バックホウ(クロー) [標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 0.867 | 8,670 | |
| L001071001 | 振動ロー(土工用)フラット・シングルドラム型 | 運転質量11~12t | 日 | 0.249 | 2,860 | |
| M000201034 | 小型バックホウ(クロー) [標準] | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 | 供用日 | 3.521 | 21,512 | |
| M000202015 | バックホウ(クロー) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | 11.812 | 93,648 | |
| M000202019 | バックホウ(クロー) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 0.236 | 4,339 | |
| M000202096 | バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 供用日 | 0.078 | 699 | |
| M000301001 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 供用日 | 0.331 | 1,588 | |
| M000301002 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 4t積級 | 供用日 | 2.106 | 15,192 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 1.991 | 40,672 | |
| M000308001 | 不整地運搬車[クロー型・ダンプ式] | 1t積 | 日 | 1.363 | 4,186 | |
| M000806001 | ランマ | 質量60~80kg | 供用日 | 0.089 | 45 | |
| M000903010 | コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] | 圧送能力 90~110m3/h | 供用日 | 0.556 | 28,779 | |
| | 合計額 | | | | 263,574 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

数量総括表

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要 |
|------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|------------|
| | 階段補修工 | | | | | | |
| | | 階段補修工 | | | | | |
| | | | 大型土のう | | 個 | 4 | |
| | | | 埋戻し | W=1.0m以下 | m ³ | 2 | |
| | 既設アンカー撤去工 | | | | | | |
| | | 丸鋼切断 | | | | | |
| | | | 全切断 | φ30 全切断 | 本 | 37 | ガス切断 |
| | | | 一部切断 | φ30 一部切断 | 本 | 37 | ガス切断（研磨有り） |
| | 構造物撤去工 | | | | | | |
| | | コンクリート構造物取壊し | | | | | |
| | | | コンクリート取壊し | 無筋構造物（機械施工） | m3 | 8 | 右岸 |
| | | | コンクリート取壊し | 無筋構造物（機械施工） | m3 | 6 | 中島 |
| | 競技施設工 | | | | | | |
| | | 整地工 | | | | | |
| | | | 盛土 | w≧4m | m3 | 160 | |
| | | | 掘削 | 小規模（標準） | m3 | 30 | |
| | | | 大型土のう | | 袋 | 20 | |
| | | | 穿孔 | φ28×85mm | 箇所 | 120 | 左右岸 |
| | | | 穿孔 | φ28×85mm | 箇所 | 35 | 中島 |
| | | | インサートアンカー | M16用(SUS) | 本 | 155 | |
| | | | エポキシアクリレート樹脂 | EA-500S同等品以上 | 本 | 39 | |

| 修繕工 | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----|--|--------------------------------|--------|--------|
| 細別 | 規格 | 記号 | 計 算 式 | 単位 | 小 計 | 合 計 |
| 遊歩道補修工 | | | | | | |
| モルタル補修 | 30箇所想定 | | 1箇所当たり0.2m ² 想定 0.2*0.03=0.006m ³ | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 平張コンクリート補修工 | | | | | | |
| コンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | | ※石材1個当たり控除量：0.10*0.40*0.40 (1m ² 当り石材4個程度を想定) | | | |
| | 平張コンクリート | | (8.0+4.7)/2*17.9 | m ² | 113.67 | |
| | | | (113.67*0.3-0.1*0.4*0.4*4*113.67)/113.67=0.236m ³ /m ² | m ² /m ³ | 4.24 | |
| | 止壁 | | 0.30*1.00*4.70 | m ³ | 1.41 | |
| | | | | | | |
| 型 枠 | 無筋構造物 | | | | | |
| | 止壁 | | 4.70*1.00*2 | m ² | 9.40 | 9.4 |
| | | | | | | |
| 基礎碎石 | RC-40 t=200 | | | m ² | | 113.67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 目地材 | 瀝青質 t=10 | | | | | |
| | 平張コンクリート | | (8.0+18.3+4.7)*0.30 | m ² | 9.30 | |
| | 止壁 | | 0.30*1.00 | m ² | 0.30 | |
| | | | | m ² | | 9.6 |
| 石材 | 150～200 | | 113.67*4*0.10*0.40*0.40 | m ³ | 7.27 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 修繕工 | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|---|----------------|------|-----|
| 細 別 | 規 格 | 記号 | 計 算 式 | 単 位 | 小 計 | 合 計 |
| 階段補修工 | | | | | | |
| 大型土のう | | | | 個 | | 4 |
| 埋戻し | W=1.0m以下 | | 1.0*0.8*3.0 | m ² | 2.40 | 2.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 既設アンカー撤去工 | | | | | | |
| 丸鋼切断 (左岸) | φ30 | | | | | |
| | 全切断 (左岸側) | | | 本 | | 37 |
| | 一部切断 (研磨有り) | | | 本 | | 5 |
| 丸鋼切断 (右岸) | φ30 | | | | | |
| | 一部切断 (研磨有り) | | | 本 | | 32 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| コンクリート構造物撤去 | | | | | | |
| | 無筋構造物 | | | | | |
| | 右岸 | R1 | $(1.00^2*3.14)/4*0.2+(0.40^2*3.14)/4*0.5$ | m ³ | 0.22 | |
| | 中島 | R3 | 3.00*2.00*1.00 | m ³ | 6.00 | |
| | 右岸 | R4 | $(1.00*0.50+0.70*0.50+0.40*0.40*2+1.00*0.50+0.50*0.50)*0.30$ | m ³ | 0.58 | |
| | 右岸 | R5 | $(1.50*0.80-1/2*0.50*0.30)*3.50$ | m ³ | 3.94 | |
| | 右岸 | R8 | 1.4*0.20+0.10*0.10*3.14*0.50*2 | m ³ | 0.31 | |
| | 右岸 | R10 | $(0.4*2.05+0.4*1.7)*0.35+((0.4*2.05+0.4*1.7)+(0.4*1.0+0.4*1.35))/2*1.650$ | m ³ | 2.54 | |
| | 右岸合計 | | | m ³ | | 8 |
| | 中島合計 | | | | | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

土工の流れ図

工事名:R2那土 那賀川 那賀・百合 競技施設整備工事
 施工箇所:那賀郡那賀町百合

| 切土概要 | 土質 | (m3) 地山数量 | 切土細別 | (m3) 地山数量 | (m3) 計上数量(地山) | (m3) 締固め数量 | flow | 盛土概要 | 盛土細別 | (m3) 盛土数量 | (m3) 計上数量 |
|-----------|---------|--------------|-----------|--------------|------------------|---------------|------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| 掘削(A) | 砂質土 | | 小規模(標準) | 90.0 | 90.0 | 81.0 | → | 運営本部 盛土 | W≧4m以上 | 81.0 | 81.0 |
| 掘削(B) | 砂質土 | | 小規模(標準以外) | 8.4 | 8.4 | 7.6 | → | 運営本部 盛土 | W≧4m以上 | 7.6 | 7.6 |
| 掘削(C) | 砂質土 | | 小規模(標準以外) | 20 | 20.0 | 18.0 | → | 運営本部 盛土 | W≧4m以上 | 18.0 | 18.0 |
| 観客席 掘削 | 砂質土 | | 小規模(標準以外) | 5.6 | 5.6 | 5.0 | → | 運営本部 盛土 | W≧4m以上 | 5.0 | 5.0 |
| 積込(小仁宇) | 土砂 | | | 28.2 | 28.2 | 25.4 | → | 運営本部 盛土 | W≧4m以上 | 25.4 | 25.4 |
| 積込(小仁宇) | 土砂 | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | → | 運営本部 大型土のう | 1.08*1.1 V=1.0m3 | 20.0 | 20.0 |
| | | | | | | | | | 小計 | | 157 |
| 観客席 掘削 | 砂質土 | | 小規模(標準以外) | 24.4 | 24.4 | 22.0 | → | 観客席 盛土 | W≧4m以上 | 22.0 | 22.0 |
| | | | | | | | | | 小計 | | 22 |
| 掘削(B) | 砂質土 | | 小規模(標準以外) | 2.6 | 2.6 | 2.4 | → | 階段補修工 埋戻し | W<1m未満 | 2.4 | 2.4 |
| 掘削(B) | 砂質土 | | 小規模(標準以外) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | → | 階段補修工 大型土のう | 1.08*1.1 V=1.0m3 | 4.0 | 4.0 |
| | | | | | | | | | 小計 | | 6 |
| ○運搬 | | | | | | | | | | | |
| 経路 | 距離 | 規格 | 土量(m3) | 小計 | 合計 | 日当施工量 | | | | | |
| A→運営本部 | 0.2km以下 | 小規模 | 90.0 | 90.0 | | | | | | | |
| B→運営本部 | 0.3km以下 | 不整地運搬車(1t) | 8.4 | | | 22 | | | | | |
| C→運営本部 | 0.3km以下 | 不整地運搬車(1t) | 20.0 | | | 22 | | | | | |
| 観客席→運営本部 | 0.3km以下 | 不整地運搬車(1t) | 5.6 | 34.0 | | 22 | | | | | |
| 小仁宇→運営本部 | 4km以下 | 標準 | 48.2 | 48.2 | 172.2 | | | | | | |