

R 2 馬林 緊総治山 つるぎ町桑平 山腹工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
アンカー工		式	1.000	
アンカー工(削孔)	有り(スリット型),二重管方式,115mm,礫質土	m	510.500	
アンカー工(削孔)	有り(スリット型),二重管方式,115mm,軟岩	m	256.700	
アンカー工(挿入・緊張・定着・頭部処理)	二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-, $400 \leq f < 1300$ kN,有り	本	40.000	
アンカー工(グラウト注入打設) 24N/mm ² , W/C=47.5%		m ³	25.500	
アンカー工資材	設計アンカー力690kN/本,定着荷重690kN/本	式	1.000	
(2)受圧版工				
受圧版工		式	1.000	
受圧板設置		基	40.000	
【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】	厚10cm	m ²	152.100	
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
(3)土工				
土工		式	1.000	
バックホウ掘削(山地治山土工)	礫質土	m ³	315.000	
2. 仮設費				
(1)仮設費				
仮設工		式	1.000	
SP ボーリングマシン移設(アンカー)		回	3.000	
SP 足場工(アンカー)		空m ³	259.500	