

工事数量総括表(本01)

工事名	R2徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (8)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
護岸工		式		1		
海岸コンクリートブロック工		式		1		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-1形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4.495t,ブロック購入:無し	個		376		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-2形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.711t,ブロック購入:無し	個		17		
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-3形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.703t,ブロック購入:無し	個		17		
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:4.0km以下	個		410		
裏込砕石	砕石規格:各種	m3		1,148		
裏込砕石	砕石規格:再生クワッシュラン40~0	m3		314		
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:引張強度9.8KN/m以上,厚さ:10mm以上	m2		540		
コンクリート被覆工 本体工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (8)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート 間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		40		
コンクリート 場所打ちコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		15		
コンクリート被覆工 斜路工		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		87		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		9		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		45		
路盤工	t=20cm	m2		175		
仮設工		式		1		
仮置工		式		1		
端部処理工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 (8)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		20		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		