

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁下部		式		1			
橋台工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		1,700			
埋戻し	土質:土砂	m3		900			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,700			
土砂等運搬 残土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,700			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		1,000			
土砂等運搬 土材料	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,000			
場所打杭工		式		1			
場所打杭 A L 1 橋台 30-18-20(25), BBorN, W/C≦55&%	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):23m	本		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
場所打杭 A R 1 橋台 30-18-20 (25), BBorN, W/C ≦ 55&%	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):23m	本		4			
場所打杭 A 2 橋台 30-18-20 (25), BBorN, W/C ≦ 55&%	杭径:1,000mm, 杭長(設計長):23m	本		12			
無溶接金具 (場所打杭鉄筋かご)		式		1			
積込(ルース)	土質:土砂	m3		560			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		560			
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋・鉄筋)構造物と りこわし	m3		16			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		16			
橋台躯体工		式		1			
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生ク ラッシュ40~0, 敷厚:17.5cmを超え20.0c m以下	m2		170			
均しコンクリート 18-8-40(高炉), BBorN, W/C ≦ 60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		174			
コンクリート 24-12-25(20), BBorN, W/C ≦ 55%	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養 生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無 し	m3		495			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t		5.49		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t		22.68		
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.55		
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2		560		
沓座箱抜材料		型枠種類:円形型枠(紙製), 規格: φ 250	m		1		
沓座箱抜材料		型枠種類:円形型枠(紙製), 規格: φ 200	m		1		
沓座箱抜材料		型枠種類:円形型枠(紙製), 規格: φ 175	m		12		
沓座箱抜材料		型枠種類:円形型枠(紙製), 規格: φ 150	m		8		
支保		支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3		25		
支保		支保耐力:40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250cm]	空m3		7		
足場		安全ネット:無し	掛m2		360		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		720			
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分: :設置・撤去	m2		2,072			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
路体(築堤)盛土 設置時	施工幅員:4.0m以上	m3		10			
床掘り 設置時	土質:土砂	m3		10			
埋戻し 設置時	土質:土砂	m3		5			
床掘り(掘削) 撤去時	土質:土砂	m3		10			
床掘り 撤去時	土質:土砂	m3		2			
床掘り 撤去時	土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
埋戻し 撤去時	土質:土砂	m3		10			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		10			
土砂等運搬 土材料	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		20			
土砂等運搬 残土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
仮橋コンクリート基礎 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:40cm , 長さ:122cm, 高さ:234cm	箇所		2			
無収縮モルタル		m3		0.16			
仮橋上部	作業区分:架設	t		15.2			
仮橋上部	作業区分:撤去	t		15.2			
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		72			
コンクリート取壊し運搬処理工	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		18			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
土留・仮締切工			式		1		
鋼矢板 A 1 橋台		鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:1 1. 0m, 鋼矢板打込長:6. 4～10. 5m, 平 均鋼矢板引抜長:10. 0m	枚		209		
鋼矢板 A 2 橋台		鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:1 1. 2m, 鋼矢板打込長:6. 9～11. 0m, 平 均鋼矢板引抜長:10. 2m	枚		165		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体			回		2		
水替工			式		1		
ポンプ 排水		排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方 法:作業時排水	日		78		
ポンプ 排水		排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方 法:作業時排水	日		70		
防護施設工			式		1		
仮囲い 防塵シート		作業区分:設置・撤去, 基礎形式:土中 建込, 高さ:4m	m		180		
仮囲い 防音シート		作業区分:設置・撤去, 基礎形式:枠組 足場, 高さ:3m	m		180		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		10			
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		1,650			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		270			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		280			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		550			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		550			
盛土工		m3		700			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		70			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		80			
積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	m3		240			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		240			
矢板護岸工		式		1			
笠コンクリート工		式		1			
笠コンクリート 18-8-40, BBoN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60 cm, 高さ:50cm	m		78			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		90			
土砂等運搬 残土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		90			
埋戻し	土質:土砂	m3		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		40			
土砂等運搬 残土	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40			
基面整正		m2		57			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1			
コンクリートブロック基礎 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:55 cm,高さ:35cm	m		78			
コンクリートブロック積	ブロック規格:滑面 控35cm	m2		342			
足場	安全ネット:無し	掛m2		390			
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		152			
天端コンクリート 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		5			
平張コンクリート 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2		47			
小口止コンクリート 1号小口止工 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
小口止コンクリート 2号小口止工 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート 3号小口止工 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
小口止コンクリート 4号小口止工 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2			
小口止コンクリート 5号小口止工 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
擦付コンクリート 18-8-40, BBorN, W/C≦60%	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
石積(張)工		式		1			
石積	石材種類:玉石	m2		21			
水制工		式		1			
かご工		式		1			
護床マット		個		146			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		92		
仮設工			式		1		
土留・仮締切工			式		1		
鋼矢板		鋼矢板型式:IV型, 平均鋼矢板長さ:1 1. 0m, 鋼矢板打込長さ:7. 2～9. 3m, 平均 鋼矢板引抜長さ:0. 0m	枚		78		
土のう			袋		82		
汚濁防止工			式		1		
汚濁防止フェンス		作業区分:設置・撤去	m		60		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 徳環 徳島環状線 徳・国府 橋梁下部工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			台		2		
重建設機械分解組立輸送費			回		2		
仮設材運搬費			t		204. 22		
仮設材運搬費			t		359. 48		
現場発生品運搬処理費			t		74. 1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]