

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質:軟岩	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土処理	土砂	m3		30			
法面整形	土砂	m3		70			
根継工		式		1			
コンクリート	18-8-40, W/C \leq 60%	m3		99			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
型枠	一般型枠・無筋	m ²		144			
目地材	瀝青質目地材 t=10mm	m ²		7			
足場	単管傾斜足場	掛m ²		20			
差筋	SD345 D13	t		0.04			
仮設工		式		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満,排水方法:作業時排水	日		19			
ポンプ排水	排水量:0以上40(m ³ /h)未満,排水方法:常時排水	日		14			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ900	m		64			
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ800	m		27			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土のう積		m2		2			
大型土のう	H=1.1*1.1	袋		12			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬		回		1			
処分費		m3		0.1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		62			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 漆川 三・池田大利 擁壁護岸工事 (1)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		