

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 観音寺池田線 (三好大橋) 三・井川西井川 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
工場製作工		式		1		
桁補強材製作工		式		1		
製作加工(本橋)	鋼材規格:鋼板SS400, SM400A	t		0.476		
製作加工(側道橋)	鋼材規格:鋼板SS400, SM400A	t		0.021		
工場純工事費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
鋼部材補修工		式		1		
芯出し調整工		m2		4.9		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 観音寺池田線 (三好大橋) 三・井川西井川 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
補強部材取付工		箇所		26		
現場孔明		本		340		
補修工事カス切断切削仕上工	6. 0mm, 3. 2mm	m		4		
高力ボルト本締工		本		370		
現場溶接鋼桁補強工		m		9. 2		
リベット撤去工		本		8		
橋梁地覆補修工		式		1		
地覆切欠き部補修		m3		0. 007		
足場・防護	防護種類:シート	m2		231		
ひび割れ補修工		式		1		
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長:20m未満, 材料種類:ポリマーセメント	構造物		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 観音寺池田線 (三好大橋) 三・井川西井川 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:25m未満, 材料種類:エポキシ系樹脂	構造物		1		
断面修復工		式		1		
左官工法 上部:0.12m3	1構造物当り修復延べ体積:0.12m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 上部:0.078m3	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 下部:0.041m3	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 下部:0.019m3	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法 下部:0.056m3	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
吊足場(主体足場)	板張防護:有り,シート張防護:有り	m2		1,000		
土留め壁設置		式		1		
土留め壁設置工		式		1		
足場工 単管足場		掛m2		28		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 観音寺池田線 (三好大橋) 三・井川西井川 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モルタル補修工		式		1		
沓座モルタル修景工		式		1		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.329		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.329		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 (A)		人日		25		
交通誘導警備員 (B)		人日		100		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 観音寺池田線 (三好大橋) 三・井川西井川 橋梁修繕 工事		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
近接調査計測工		m2		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
(現場原価)		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 観音寺池田線 (三好大橋) 三・井川西井川 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			