

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2		458			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		458			
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		458			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		458			
表層(車道・路肩部) すり付け部 (夜間)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		450			
アスファルト舗装工 町道舗装		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		8			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		8			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
アスファルト舗装工 歩道舗装復旧		式		1			
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		45			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		60			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30			
基面整正		m2		30			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
プレキャストカルハート工		式		1			
1号横断函渠 B600×H500		m		12.3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
ガッター		m		70			
横断側溝		m		2			
3号U型側溝		m		3			
7号U型側溝		m		13.8			
1号L型側溝		m		0.7			
接続工		式		1			
管渠工		式		1			
ヒューム管(B形管) 1号管渠	管規格:外圧管1種	m		11.8			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-25(高炉),法面作業補正: 無し	箇所		4			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 14号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 15号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1		
グレーチング 桝蓋 T-25 300×400 (細目)	街渠桝	枚		4		
グレーチング 桝蓋 T-2 W=500 歩道用細目	14号集水桝	枚		1		
グレーチング 桝蓋 T-2 800×800(細目)	15号集水桝	枚		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 仮復旧	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		200		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		31		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装版破碎		m2		380			
舗装版切断		m		120			
既設構造物削孔		孔		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		31			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		14			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		31			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		14			
汚泥処分		m3		0.15			
雑工		式		1			
雑工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
既設水路埋塞 (碎石)		m3		35			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 A	昼間	人日		20			
交通誘導警備員 A	夜間	人日		3			
交通誘導警備員 B	昼間	人日		60			
交通誘導警備員 B	夜間	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 鳴門池田線 東・昼間 舗装工事 (1)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			