工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装						
		式		1		
舗装工						
		式		1		
7,7,7,1小舗装工						
(歩道舗装)		式		1		
上層路盤(歩道部)	路盤材種類: 粒度調整砕石 M-30, 仕					
	上り厚:100mm	m2		229		
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アススファルト混合物(
標準部	13), 舗装厚: 40mm, 平均幅員: 1.4m以 上	m2		219		
表層(歩道部) 乗入れ部	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以					
米八八司	137, 舗装序 · 300mm, 平均幅頁 · 1. 细以 上	m2		10		
アスファルト舗装工 (車道舗装)						
(半垣舗教/		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシャラン RC-40, 仕 上り厚:150mm					
	上り序・130000	m2		449		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30,仕 上り厚:100mm					
	上り序・100mm	m2		449		
基層(車道·路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスファルト混合物(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
	20/,	m2		449		
表層(車道·路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
	10/,	m2		449		

- 1 -

徳島県

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部) すり付け舗装	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		150		
排水構造物工						
		式		1		
作業土工						
		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂					
		m3		12		
埋戻し	土質区分: 土砂, 土質: 土砂					
		m3		9		
基面整正						
		m2		9		
土砂等運搬	土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		m3		3		
残土等処分						
		m3		3		
側溝工						
		式		1		
カ゛ッター						
		m		99.8		
管渠工						
		式		1		

- 2 -

徳島県

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
tューム管(B形管)	管規格:外圧管1種					
		m		15		
集水桝・マンホール工						
		式		1		
現場打ち街渠桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリー ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		5		
グレーチング桝蓋						
		枚		5		
区画線工						
		式		1		
区画線工						
		式		1		
溶融式区画線仮復旧	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し	m		150		
溶融式区画線 速度(40)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19.8		
構造物撤去工						
		式		1		
構造物取壊し工						
		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工					
		m3		22		

- 3 - 徳島県

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2		145		
Abalde Het Laptice		1112		140		
舗装版切断						
		m		20		
既設構造物削孔						
		孔		5		
運搬処理工						
		式		1		
殼運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
		m3		22		
殼運搬	殻種別:アスファルト殻					
		m3		4		
殼処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
		m3		22		
殼処分	殻種別:アスファルト殻					
		m3		4		
汚泥処分						
		m3		0. 02		
仮設工						
		式		1		
交通管理工						
		式		1		

- 4 - 徳島県

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東·足代 舗装工事 (2)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員 A		人目		20		
交通誘導警備員 B						
		人目		40		
直接工事費						
		式		1		
共通仮設						
		式		1		
共通仮設費						
		式		1		
安全費						
		式		1		
安全施設費						
		個		30		
共通仮設費 (率計上)						
		式		1		
純工事費						
		式		1		
現場管理費						
		式		1		
工事原価						
		式		1		

- 5 -

工事名 R 2 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設·改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
一般管理費等						
		式		1		
工事価格						
		式		1		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1		
工事費計						
		式		1		