

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 馬路川 三・池田佐野 法覆護岸工事(3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		40			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
処分費		m3		60			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		60			
基面整正		m2		7			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 馬路川 三・池田佐野 法覆護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:50cm, 高さ:40cm	m		15			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し	土質:土砂(現地発生土)	m3		40			
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1			
間知ブロック張	ブロック規格:150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ, 裏込材規格:不要, 胴込・裏込コンクリート規格:不要, 遮水シート:無し	m2		97			
胴込コンクリート		m3		21			
胴込材		m3		21			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		0.1			
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 馬路川 三・池田佐野 法覆護岸工事(3)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
小口止コンクリート 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
小口止コンクリート 3号	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
足場		掛m2		5		
石積(張)工		式		1		
石積	石材種類:雑割石	m2		11		
胴込・裏込コンクリート 胴込	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土 設置	施工幅員:4.0m以上	m3		210		
工事用道路 撤去・運搬・処分		m3		210		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: 設置・撤去	m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 馬路川 三・池田佐野 法覆護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土のう	制作・設置・撤去	袋		62			
残土(土のう)処分 運搬・処分		m3		62			
土のう積		m2		5			
廃ﾌﾟﾗ類処分		t		0.2			
現場発生品運搬	発生材種類:廃ﾌﾟﾗ類	回		1			
水替工		式		1			
ポンﾌﾟ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満,排水方法:作業時排水	日		13			
仮水路工		式		1			
暗渠管 仮設		m		54			
土のう		袋		8			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 馬路川 三・池田佐野 法覆護岸工事 (3)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	B	人日		62			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			