

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事 (1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
砂防土工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土砂	m3		10		
床掘	土砂	m3		20		
埋戻	土砂	m3		20		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20		
処分	残土	m3		20		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し	構造物区分:無筋構造物 工法区分:人力施工	m3		7		
コンクリートフレーム撤去	H350×W350	m		13		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		7		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		7		
金属クズ処分		m3		0.2		
現場発生品運搬		回		1		
山腹水路工		式		1		
現場打水路工		式		1		
現場打水路		m		13		
帯工		式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格:18-8-40BB	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		8		
落差工	2基	式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格:18-8-40BB	m3		10		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		29		
裏石積	控20cm内外	m2		13		
コンクリート管	半円管 D型 φ600	m		4		
拾石積		m2		8		
集水柵工	2基	式		1		
コンクリート	鉄筋・無筋構造物, 人力打設, コンクリート 規格18-8-40BB	m3		0.5		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		6		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
1号現場打ちL形側溝	復旧工 W=400 L=0.9m	式		1		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, コンクリート規格: 18-8-40BB	m3		0.06		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		0.2		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m2		0.4		
2号現場打ちL形側溝	復旧工 H=300×B300 L=0.9m	式		1		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, コンクリート規格: 18-8-40BB	m3		0.1		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2		0.8		
基礎砕石	RC-40 t=15cm	m2		0.4		
仮設工		式		1		
仮水路工		式		1		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 シングル φ300	m		17		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬工		式		1		
モルタル設置・撤去・運搬		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事 (1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R2三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
斜面对策		式		1		
地下水排除工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		2		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m3		1		
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		1		
集排水ホーリング工		式		1		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:礫質土,呼び径:径90mm	m		322		
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		28		
保孔管	施工場所:地表VP,スレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		350		
ホーリング 仮設機材		回		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R2三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事(1)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
足場		空m3		3		
孔口処理工		式		1		
孔口処理	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所		1		
流末処理工		式		1		
流末処理	管径・管種類:高密度ポリエチレン管(ダブ ル)φ150	m		35		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 信正地すべり他 三・山城信正他 地下水排除工事 (1)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			