

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 神山鮎喰線 徳・一宮 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	m		12.000		
汚泥処理		m3		0.100		
切削オーバーレイ工		式		1.000		
切削オーバーレイ (ホリマ-改質密粒度As2型(13) t=6cm)	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		2,090.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		125.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		125.000		
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
クラック処理	クラック抑制シート(ガラス基材) W=1.0m	m		400.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均3cm	m2		200.000		
段差すりつけ舗装撤去		m2		200.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		6.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		6.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(昼間)	人日		2.000		
交通誘導警備員	B(昼間)	人日		2.000		
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		5.000		
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		