

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 上名西宇線（津屋トンネル） 三・山城上名 トンネル 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落対策工		式		1		
ネット工 【夜間施工】	FRPメッシュ	m2		12		
漏水対策工		式		1		
導水樋工 【昼間施工】	導水幅160mm	m		57		
線導水 【夜間施工】	導水材種類:溝切 幅100mm	m		6.5		
流末処理工 【昼間施工】	Co蓋 → グレチング蓋	箇所		22		
覆工背面空洞対策工		式		1		
裏込注入工 【夜間施工】	発泡ウレタン(40倍発泡)	m3		47		
構造物撤去工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R2三土 上名西宇線(津屋トンネル) 三・山城上名 トンネル 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻積込 【昼間施工】	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻運搬 【昼間施工】	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
殻処分 【昼間施工】	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1		
現場発生品運搬 【昼間施工】	発生材種類:既設Co側溝蓋	回		2		井川資材置場
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 【昼間】	B	人日		20		
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		48		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 上名西宇線（津屋トンネル） 三・山城上名 トンネル 修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
キャブレーション・発泡試験費 【昼間施工】		式		1			
施工調査費		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 2 三土 上名西宇線 (津屋トンネル) 三・山城上名 トンネル 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
空洞対策工		式		1		
エアモルタル工		m3		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

