

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		8			
残土等処分		m3		8			
山腹水路工		式		1			
山腹集水路・排水路工		式		1			
山腹U形側溝	幅:24cm, 高さ:24cm	m		21			
地下水排除工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		7			

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:礫質土	m <sup>3</sup>		2		
人力運搬	換算距離:20m以下	m <sup>3</sup>		5		
集排水ホ-リング工		式		1		
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:礫質土,呼び径:径90mm	m		155		
ホ-リング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		95		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレ-現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):V	m		250		
ホ-リング 仮設機材		回		1		
足場		空m <sup>3</sup>		170		
孔口処理工		式		1		
孔口処理		箇所		1		
流末処理工		式		1		

# 工事数量総括表(本工事)

工事名	R 2 三土 柿の尾地すべり 三・山城上名 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
流末処理		m		6			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

