

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		30			
盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		4			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し 4m以上	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		110			
埋戻し 1m以上4m未満	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		60			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (1)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60		
法覆護岸工		式		1		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式		1		
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2		32		
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3		10		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		2		
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.4		
基礎コンクリート		m3		0.5		
型枠		m2		2		
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65	m		4		
吸出し防止材		m2		34		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
足場		掛m2		30			
擁壁護岸工		式		1			
根継ぎ工		式		1			
コンクリート		m3		52			
型枠		m2		100			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
差し筋	SD345 D13	t		0.02			
樹脂アンカー		本		60			
削孔		孔		60			
足場		掛m2		80			
間詰コンクリート		m3		28			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
特装車運搬		箇所		1			
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日		29			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		90			
大型土のう		袋		13			
土のう		袋		100			
現場発生品・支給品運搬		回		1			
処分費		m3		0.1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (1)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
雑工		式		1			
雑工		式		1			
埋戻コンクリート		m3		0.4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

