

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 沖ノ洲徳島本町線 徳・南沖洲 1 他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1.000		
舗装工 (夜間)		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:60mm	m		35.000		
汚泥処理		m3		0.100		
路面切削工		式		1.000		
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削 6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ 撤去作業:無し	m2		3,380.000		
殻運搬(路面切削)	殻種別:アスファルト殻	m3		203.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		203.000		
オーバーレイ工		式		1.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格:ポリマー改質密粒度As II 型(13), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m 超	m2		3,380.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
アスファルト舗装補修工		式		1.000		
クラック処理	クラック抑制シート(ガラス基材) W=1.0m	m		300.000		
仮設工		式		1.000		
仮舗装工 (夜間)		式		1.000		
段差すりつけ舗装	材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均3cm	m <sup>2</sup>		200.000		
段差すりつけ舗装撤去		m <sup>2</sup>		200.000		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		6.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m <sup>3</sup>		6.000		
仮区画線工 (夜間)		式		1.000		
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温	m		500.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A(昼間)	人日		2.000		
交通誘導警備員	B(昼間)	人日		2.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	A(夜間)	人日		6.000		
交通誘導警備員	B(夜間)	人日		30.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械運搬費	路面切削機(往復路)	台		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		