

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 徳土 鮎喰川 徳・名東～国府 河道掘削工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
築堤・護岸		式		1.000		
河川土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	m3		10,800.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10,800.000		
仮設工		式		1.000		
工事用道路工		式		1.000		
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×6096, 作業区分:設置・撤去	m2		279.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員	A	人日		50.000		
直接工事費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
仮設材運搬費		t		48.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		