

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		220			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		220			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,100			
アスファルト舗装工		式		1			

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1,100		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,100		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		1,100		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		280		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		70		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 30cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		32		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		80		

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		14			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,100			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		55			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		55			
殻処分	殻種別:汚泥	m3		0.02			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

# 工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1		
土質等試験費 (CBR試験1箇所) (諸経費の対象にしない)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		