

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	m3		220			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220			
残土処理工		式		1			
残土等処分		m3		220			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		1,100			
アスファルト舗装工		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1, 100		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1, 100		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下	m2		1, 100		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		280		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		70		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セアラ 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	m		32		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		80		

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		14			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1, 100			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		55			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		55			
殻処分	殻種別:汚泥	m3		0. 02			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本工事費)

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
技術管理費		式		1			
土質等試験費 (CBR試験1箇所) (諸経費の対象にしない)		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・東祖谷高野 舗装工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.296	20,328	
L001060001	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	日	1.217	4,851	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	3.704	18,766	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	1.27	5,390	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	日	1.47	23,518	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.532	32,472	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	25.524	520,465	
M000701015	モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	3.599	65,846	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	3.751	50,985	
M001161010	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.061	331	
	合計額				742,952	