

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事 (2) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良          |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 道路土工          |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 作業土工          |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 床掘            | 土質：土砂, 施工方法：標準                | m3 |         | 120     |              |                 |  |
| 埋戻            | 土質：土砂, 施工方法：小規模               | m3 |         | 30      |              |                 |  |
| 路床盛土工         |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 路床盛土          | 施工幅員：2.5m未満                   | m3 |         | 40      |              |                 |  |
| 残土処理工         |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 土砂等運搬         | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)             | m3 |         | 50      |              |                 |  |
| 残土処分          |                               | m3 |         | 50      |              |                 |  |
| 擁壁工           |                               | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事 (2)                |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |  | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 重力式擁壁<br>1-2号 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |         | 52      |              |                 |  |
| 重力式擁壁<br>2-2号 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 |         | 16      |              |                 |  |
| 構造物撤去工        |  | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 防護柵撤去工        |  | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 防護柵撤去(ガードレール) |  | m  |         | 20      |              |                 |  |
| 構造物取壊し工       |  | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 舗装版切断         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗<br>装版厚:15cm以下       | m  |         | 20      |              |                 |  |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚<br>:10cm               | m2 |         | 10      |              |                 |  |
| コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:<br>機械施工                   | m3 |         | 12      |              |                 |  |
| 運搬処理工         |  | 式  |         | 1       |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事 (2)                                   |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|---|----|---------|---------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要              |  |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻   | m3 |         | 1       |              |                 |  |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻   | m3 |         | 1       |              |                 |  |
| 汚泥処分          |   | t  |         | 0.02    |              |                 |  |
| 仮設工           |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 交通管理工         |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 交通誘導警備員       | A   | 人日 |         | 40      |              |                 |  |
| 交通誘導警備員       | B   | 人日 |         | 40      |              |                 |  |
| 舗装            |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 防護柵工          |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| 路側防護柵工        |   | 式  |         | 1       |              |                 |  |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品<br>Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未<br>満, 曲線部補正:無 | m  |         | 73      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | R 2 徳土 徳島上那賀線 徳・飯谷 道路改良工事 (2) |    |         |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |  |
|---------------|-------------------------------|----|---------|---------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量 (前回) | 数量 (今回) | 数量増減         | 摘要            |  |
| 防護柵基礎工        |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13            | t  |         | 0.3     |              |               |  |
| 直接工事費         |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 共通仮設          |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 純工事費          |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 現場管理費         |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 工事原価          |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 一般管理費等        |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 工事価格          |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                               | 式  |         | 1       |              |               |  |

