

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		150			
埋戻し 4m以上	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		50			
埋戻し 1m以上4m未満	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		130			
擁壁護岸工		式		1			
根継工 1号		式		1			
コンクリート		m3		106			
型枠		m2		200			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		11			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (2)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
差し筋	D345 D13	t		0.04		
樹脂アンカー		本		132		
削孔		孔		132		
構造物撤去工		式		1		
かご撤去工		式		1		
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:階段式,ふとんかご 規格:高さ50cm×幅120cm	m		68		
現場発生品・支援品運搬	金属くず	回		1		
処分費	金属くず	m3		20		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
特装车運搬		箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上40 (m3/h) 未満, 排水方法:作業時排水	日		35			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		90			
大型土のう		袋		11			
土のう		袋		100			
現場発生品・支給品運搬	廃プラ	回		1			
処分費	廃プラ	m3		0.1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 三土 加茂谷川 東・加茂 擁壁護岸工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			