

R 2 阿 耕 ス ト マ ネ 太 田 川 土 木 補 修 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 補修工				
(1) ひび割れ補修工				
ひび割れ補修工	注入工	m	54.900	
ひび割れ補修工	充填工	m	49.500	
(2) 断面修復工				
コンクリートはつり工	劣化部除去	m ²	21.600	
鉄筋防錆処理工		m ²	21.600	
断面修復工	無機系被覆材 (タイプ 1 t=50mm)	m ²	7.400	
断面修復工	無機系被覆材 (タイプ 2 t=100mm)	m ²	14.000	
添え筋	鉄筋露出箇所 (D16)	ton	0.069	
添え筋	鉄筋露出箇所 (D19)	ton	0.096	
モルタル充填	無収縮モルタル (屋外重 油槽)	m ³	0.100	
C o n 殻処分	積込・運搬・処分	m ³	1.800	
2. 床版改修工				
(1) 床版撤去工				
床版コンクリート取壊		m ³	6.100	
C o n 殻処分	積込・運搬・処分	m ³	6.100	
(2) 床版復旧工				
床版設置工	プレキャスト床版 B3800 ×L1000 地覆付き	本	2.000	
床版設置工	プレキャスト床版 B3800 ×L1000	本	5.000	
床版設置工	プレキャスト床版 B3800 ×L700	本	1.000	
コンクリート工	地覆コンクリート, $\sigma_c \geq$ 18N/mm ²	m ³	0.500	
型枠工		m ²	3.300	
ケミカルアンカー設置		本	32.000	
無収縮モルタル		m ³	0.100	

R 2 阿耕 ストマネ 太田川 土木補修工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
差筋	SD345 D16	ton	0.015	
3. 仮設工				
(1)組み立て式浮き棧橋設置工				
組み立て式浮き棧橋設置工	吸水槽、吐出槽	式	1.000	
4. その他				