

# 工事数量総括表(波返し工)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸 (今津地区) 阿南・那賀川 海岸施設補修工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
波返し		式		1		
波返し		式		1		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		58		
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		0.26		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		6		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		200		
削孔	t=130mm	孔		563		
接着剤	樹脂アッカー, D16×130	本		563		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		

# 工事数量総括表(波返し工)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
コンクリート切断	15cm以下	m		563		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		34		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

# 工事数量総括表(波返し工)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

# 工事数量総括表(土工)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（2）			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・護岸		式		1		
海岸土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3		6		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6		
残土等処分		m3		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		

# 工事数量総括表(土工)

工事名	R 2 阿土 今津坂野海岸（今津地区） 阿南・那賀川 海岸施設補修工事（2）	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		