

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷一字 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3		220.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		220.000		
残土処理工		式		1.000		
残土等処分		m3		220.000		
舗装工		式		1.000		
舗装準備工		式		1.000		
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30, 補足材整正厚:29mm以上34mm未満	m2		1,100.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1,100.000		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		1,100.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		1,100.000		
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		320.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		100.000		
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		15.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,020.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		51.000		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		51.000		
殻処分	殻種別:汚泥	m3		0.020		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費 (CBR試験1箇所) (諸経費の対象にしない)		式		1.000		
共通仮設費（率計上）		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		