

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 2 三土 西祖谷山山城線 三・西祖谷徳善 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装		式		1.000		
道路土工		式		1.000		
掘削工		式		1.000		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		50.000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50.000		
残土処理工		式		1.000		
残土等処分		m3		50.000		
舗装工		式		1.000		
アスファルト舗装工		式		1.000		
基層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,040.000		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,040.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工		式		1.000		
区画線工		式		1.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		300.000		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		150.000		
仮設工		式		1.000		
交通管理工		式		1.000		
交通誘導警備員		人日		100.000		
道路修繕		式		1.000		
舗装工		式		1.000		
舗装打換え工		式		1.000		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:50mm	m		34.000		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:50cm	m2		1,030.000		
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		52.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		52.000		
殻処分	殻種別:汚泥	m3		0.040		
縁石工		式		1.000		
縁石工		式		1.000		
アスカ-ブ	材料種類:細粒度アスファルト混合物(13), 断面積:125cm2以上140cm2未満	m		47.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
技術管理費		式		1.000		
土質等試験費		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		