

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
土砂等運搬	土質:軟岩	m3		20			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工	基礎擁壁	式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:7.7m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		271			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		120		
足場	安全柵:有り 単管傾斜	掛m2		90		
足場	安全柵:有り 単管	掛m2		30		
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		27		
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m		90		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう	製作・設置	袋		200		
土のう	撤去	袋		200		
土砂等積込		m3		200		
土砂等運搬		m3		200		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2 那土 木沢上那賀線 那賀・横谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		14			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

